

სანიაღვრე არხების მოწყობის მოცულობების ჯამური უწყისი

pk	pk
0+00	0+129

.	ანაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 2564 გრძ/მ 40X40	ბანზ	129
1	მიწის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3	31.47
2	გრუნტის დამუშავება ხელით,	მ ³	1.57
3	გატანა 5 კმ-მდე	ტ	56.17
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	9.03
5	რკ/ბეტონის არხის მოწყობა შიდა ზომით 0,4*0,4 სისქით 15 სმ	მ3	29.03
6	სივარდილების შევსება ღორღით	მ3	4.02

ᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒ
31.47
1.57
56.17
9.03
29.03
4.02