

სოფ.წაბლარასხევეში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრისაკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ლარი

| N | საფუძველი     | სამუშაოს დასახელება                                   | ზ/ე     | ნორმატიული რესურსი |          | მასალები |      | ხელფასი |      | ტრანსპორტი და მექანიზმები |      | ჯამი |
|---|---------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|----------|------|---------|------|---------------------------|------|------|
|   |               |                                                       |         | ერთ                | სულ      | ერთ      | სულ  | ერთ     | სულ  | ერთ                       | სულ  |      |
| 1 | 2             | 3                                                     | 4       | 5                  | 6        | 7        | 8    | 9       | 10   | 11                        | 12   | 13   |
| 1 | 27-8-2.       | გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით | მ2      |                    | 1,027.95 |          |      |         |      |                           |      |      |
|   |               |                                                       | 1000 მ2 |                    | 1.0280   |          |      |         |      |                           |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                   | კაც/სთ  | 32.10              | 33.00    |          |      |         | 0.00 |                           |      | 0.00 |
|   | 14-1-007      | ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)             | მანქ/სთ | 0.71               | 0.73     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-200      | ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)         | მანქ/სთ | 3.88               | 3.99     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-218      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი              | მანქ/სთ | 6.16               | 6.33     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-219      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი             | მანქ/სთ | 4.53               | 4.66     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-228      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი                | მანქ/სთ | 2.07               | 2.13     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   |               | სხვა მანქანები                                        | ლარი    | 1.02               | 1.05     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | ადგ კარ       | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი                                | მ3      | 66.00              | 67.84    |          | 0.00 |         |      |                           |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                 | მ3      | 15.00              | 15.42    |          | 0.00 |         |      |                           |      | 0.00 |
|   |               |                                                       |         |                    |          |          |      |         |      |                           |      |      |
| 2 | 27-10-1; -4   | საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.      | მ2      |                    | 966.268  |          |      |         |      |                           |      |      |
|   |               |                                                       | 1000მ2  |                    | 0.966268 |          |      |         |      |                           |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                   | კაც/სთ  | 42.90              | 41.45    |          |      |         | 0.00 |                           |      | 0.00 |
|   | 14-1-200      | ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)         | მანქ/სთ | 2.69               | 2.60     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-218      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი              | მანქ/სთ | 7.60               | 7.34     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-219      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი             | მანქ/სთ | 7.40               | 7.15     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-222      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტ-ანი      | მანქ/სთ | 0.41               | 0.40     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-236      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი                | მანქ/სთ | 1.48               | 1.43     |          |      |         |      |                           | 0.00 | 0.00 |
|   | 4-1-237       | ქვიშა-ღორღის ნარევი 0-40                              | მ3      | 124.20             | 120.01   |          | 0.00 |         |      |                           |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                 | მ3      | 11.00              | 10.63    |          | 0.00 |         |      |                           |      | 0.00 |
|   |               |                                                       | ლარი    |                    |          |          |      |         |      |                           |      |      |
| 3 | 27-24-17; -18 | ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ             | მ2      |                    | 822.339  |          |      |         |      |                           |      |      |
|   |               |                                                       | 1000 მ2 |                    | 0.822    |          |      |         |      |                           |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                   | კაც/სთ  | 386.44             | 317.78   |          |      |         | 0.00 |                           |      | 0.00 |

|   |               |                                                       |         |          |          |  |      |      |  |  |      |      |
|---|---------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|------|------|--|--|------|------|
|   | 14-1-236      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი                | მანქ/სთ | 22.60    | 18.58    |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   |               | სხვა მანქანები                                        | ლარი    | 13.10    | 10.77    |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 4-1-347       | ბეტონი B25 F200 W6                                    | მ3      | 163.20   | 134.21   |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   | 4-1-545       | ბიტუმის მასტიკა                                       | ტ       | 0.00019  | 0.156    |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   | ადგ. კარ.     | ქვიშა                                                 | მ3      | 40.00    | 32.89    |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   | 5-1-138       | ფარი ფიცრის ყალიბის                                   | მ2      | 9.34     | 7.68     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | სხვა მასალები                                         | ლარი    | 5.64     | 1,792.31 |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                 | მ3      | 178.00   | 3,308.11 |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               |                                                       |         |          |          |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               |                                                       |         |          |          |  |      |      |  |  |      |      |
| 4 | 27-29-1.      | არმატურის ბადის ჩაწყობა                               | მ2      |          | 822.339  |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               |                                                       | 1000 მ2 |          | 0.822339 |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                   | კაც/სთ  | 11.70    | 9.62     |  |      | 0.00 |  |  |      | 0.00 |
|   | 1-1-010       | არმატურა A-I კლასის Ø6 მმ                             | ტ       | 2.22     | 1.8256   |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   | 4-4-003       | არმატურის ბადის ფიქსატორი                             | ც       | 4,000.00 | 3,289.00 |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               |                                                       |         |          |          |  |      |      |  |  |      |      |
| 5 | 27-28-1.      | ნაკერების მოწყობა და შევსება                          | მ       |          | 163.5    |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               |                                                       | 100 მ   |          | 1.635    |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                   | კაც/სთ  | 7.70     | 12.59    |  |      | 0.00 |  |  |      | 0.00 |
|   |               | ტრაქტორი 59 კვტ                                       | მ/ს     | 2.42     | 12.59    |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   |               | ნაკერის ჩამჭრელი                                      | მ/ს     | 19.40    | 31.72    |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-206      | ნაკერის შემავსებელი                                   | მანქ/სთ | 1.67     | 2.73     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   |               | სხვა მანქანები                                        | ლარი    | 6.37     | 10.41    |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | ადგ კარ       | ქვიშა სამშენებლო 0-5 მმ                               | მ3      | 1.00     | 1.64     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   | 4-1-544       | ბიტუმის ემულსია                                       | ტ       | 0.06     | 0.10     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   | 4-1-545       | ბიტუმის მასტიკა                                       | ტ       | 0.04     | 0.07     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                 | მ3      | 6.20     | 10.14    |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               |                                                       |         |          |          |  |      |      |  |  |      |      |
| 6 | 27-51-13; -14 | მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით | მ2      |          | 205.613  |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               |                                                       | 1000 მ2 |          | 0.205613 |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                   | კაც/სთ  | 31.70    | 6.52     |  |      | 0.00 |  |  |      | 0.00 |
|   | 14-1-200      | ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)         | მანქ/სთ | 3.51     | 0.72     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |

|   |               |                                                                |         |        |          |  |      |      |  |  |      |      |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--|------|------|--|--|------|------|
|   | 14-1-218      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი                       | მანქ/სთ | 11.00  | 2.26     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-220      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 18 ტ-ანი                      | მანქ/სთ | 0.45   | 0.09     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-228      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ                             | მანქ/სთ | 0.97   | 0.20     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | ადგ კარ       | ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა                                         | მ3      | 334.28 | 68.73    |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                          | მ3      | 7.00   | 1.44     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | მიერთებების და მოედნის მოწყობა ცემენტო ბეტონით 40+70=110 მ2-ზე |         |        |          |  |      |      |  |  |      |      |
| 7 | 27-8-2.       | გზის დაპროფილება ავტოგრიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით           | მ2      |        | 110.00   |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               |                                                                | 1000 მ2 |        | 0.1100   |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                            | კაც/სთ  | 32.10  | 3.53     |  |      | 0.00 |  |  |      | 0.00 |
|   | 14-1-007      | ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)                      | მანქ/სთ | 0.71   | 0.08     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-200      | ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)                   | მანქ/სთ | 3.88   | 0.43     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-218      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი                       | მანქ/სთ | 6.16   | 0.68     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-219      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი                      | მანქ/სთ | 4.53   | 0.50     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-228      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი                         | მანქ/სთ | 2.07   | 0.23     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   |               | სხვა მანქანები                                                 | ლარი    | 1.02   | 0.11     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | ადგ კარ       | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი                                         | მ3      | 66.00  | 7.26     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                          | მ3      | 15.00  | 1.65     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
| 8 | 27-10-1; -4   | საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.               | მ2      |        | 110.000  |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               |                                                                | მ2      |        | 0.110000 |  |      |      |  |  |      |      |
|   |               | შრომითი დანახარჯები                                            | კაც/სთ  | 42.90  | 4.72     |  |      | 0.00 |  |  |      | 0.00 |
|   | 14-1-200      | ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)                   | მანქ/სთ | 2.69   | 0.30     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-218      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი                       | მანქ/სთ | 7.60   | 0.84     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-219      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი                      | მანქ/სთ | 7.40   | 0.81     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-222      | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტ-ანი               | მანქ/სთ | 0.41   | 0.05     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 14-1-236      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი                         | მანქ/სთ | 1.48   | 0.16     |  |      |      |  |  | 0.00 | 0.00 |
|   | 4-1-237       | ქვიშა-ღორღის ნარევი 0-40                                       | მ3      | 124.20 | 13.66    |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | წყალი                                                          | მ3      | 11.00  | 1.21     |  | 0.00 |      |  |  |      | 0.00 |
|   |               | მიერთებების და მოედნის მოწყობა ცემენტო ბეტონით 40+70=110 მ2-ზე |         |        |          |  |      |      |  |  |      |      |
| 9 | 27-24-17; -18 | ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ                      | მ2      |        | 110.000  |  |      |      |  |  |      |      |

|    |               |                                                                       |         |          |          |  |      |  |      |  |      |      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|------|--|------|--|------|------|
|    |               |                                                                       | 1000 მ2 |          | 0.110    |  |      |  |      |  |      |      |
|    |               | შრომითი დანახარჯები                                                   | კაც/სთ  | 386.44   | 42.51    |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|    | 14-1-236      | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი                                | მანქ/სთ | 22.60    | 2.49     |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    |               | სხვა მანქანები                                                        | ლარი    | 13.10    | 1.44     |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    | 4-1-347       | ბეტონი B25 F200 W6                                                    | მ3      | 163.20   | 17.95    |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    | 4-1-545       | ბიტუმის მასტიკა                                                       | ტ       | 0.00019  | 0.021    |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    | ადგ. კარ.     | ქვიშა                                                                 | მ3      | 40.00    | 4.40     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    | 5-1-138       | ფარი ფიცრის ყალიბის                                                   | მ2      | 9.34     | 1.03     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               | სხვა მასალები                                                         | ლარი    | 5.64     | 0.62     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               | წყალი                                                                 | მ3      | 178.00   | 19.58    |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    | 1-1-13        | არმატურა A-III კლასის Ø18 მმ                                          | ტ       | პროექტი  | 0.03400  |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               |                                                                       |         |          |          |  |      |  |      |  |      |      |
|    |               |                                                                       |         |          |          |  |      |  |      |  |      |      |
| 10 | 27-29-1.      | არმატურის ზადის ჩაწყოზა                                               | მ2      |          | 110.000  |  |      |  |      |  |      |      |
|    |               |                                                                       | 1000 მ2 |          | 0.110000 |  |      |  |      |  |      |      |
|    |               | შრომითი დანახარჯები                                                   | კაც/სთ  | 11.70    | 1.29     |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|    | 1-1-010       | არმატურა A-I კლასის Ø6 მმ                                             | ტ       | 2.44     | 0.269    |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    | 4-4-003       | არმატურის ზადის ფიქსატორი                                             | ც       | 4,000.00 | 440.00   |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               |                                                                       |         |          |          |  |      |  |      |  |      |      |
| 11 | 27-28-1.      | ნაკერების მოწყობა და შევსება                                          | მ       |          | 21.0     |  |      |  |      |  |      |      |
|    |               |                                                                       | 100 მ   |          | 0.210    |  |      |  |      |  |      |      |
|    |               | შრომითი დანახარჯები                                                   | კაც/სთ  | 7.70     | 1.62     |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|    | 14-1-206      | ნაკერის შემავსებელი                                                   | მანქ/სთ | 1.67     | 0.35     |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    |               | სხვა მანქანები                                                        | ლარი    | 6.37     | 1.34     |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    | ადგ კარ       | ქვიშა სამშენებლო 0-5 მმ                                               | მ3      | 1.00     | 0.21     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               | ტრაქტორი 59 კვტ                                                       | მ/ს     | 2.42     | 0.51     |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    |               | ნაკერის ჩამჭრელი                                                      | მ/ს     | 19.40    | 4.07     |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    | 4-1-544       | ბიტუმის ემულსია                                                       | ტ       | 0.06     | 0.01     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    | 4-1-545       | ბიტუმის მასტიკა                                                       | ტ       | 0.04     | 0.01     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               | წყალი                                                                 | მ3      | 6.20     | 1.30     |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|    |               |                                                                       |         |          |          |  |      |  |      |  |      |      |
| 12 | 27-51-13; -14 | მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მიერთებებისთვის | მ2      |          | 38.000   |  |      |  |      |  |      |      |

|           |                |                                                              |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--|------|--|------|--|------|------|
|           |                |                                                              | 1000 მ2   |         | 0.038000     |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                | შრომითი დანახარჯები                                          | კაც/სთ    | 31.70   | 1.20         |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|           | 14-1-200       | ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)                | მანქ/სთ   | 3.51    | 0.13         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           | 14-1-218       | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი                     | მანქ/სთ   | 11.00   | 0.42         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           | 14-1-220       | სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 18 ტ-ანი                    | მანქ/სთ   | 0.45    | 0.02         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           | 14-1-228       | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ                           | მანქ/სთ   | 0.97    | 0.04         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           | ადგ კარ        | ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა                                       | მ3        | 198.40  | 7.54         |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|           |                | წყალი                                                        | მ3        | 7.00    | 0.27         |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|           |                | <b>ანაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 129 გრძ/მ 40X40</b>     |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                |                                                              |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
| <b>13</b> | <b>1-23-8</b>  | <b>მიწის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3</b>               | <b>მ3</b> |         | <b>31.47</b> |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                |                                                              | 1000 მ3   |         | 0.03147      |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                | შრომითი დანახარჯები                                          | კაც/სთ    | 60.80   | 1.91         |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|           | 14-1-124       | ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3                        | მანქ/სთ   | 143.00  | 4.50         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           |                | სხვა მანქანები                                               | ლარი      | 6.89    | 0.22         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           |                |                                                              |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
| <b>14</b> | <b>15-ტრ-2</b> | <b>გატანა 5 კმ-მდე</b>                                       | <b>ტ</b>  |         | <b>53.50</b> |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                |                                                              |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                | ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე                              | ტ         | 1.00    | 53.50        |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           |                |                                                              |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
| <b>15</b> | <b>8-3-2.</b>  | <b>ღორღის ბალიშის მოწყობა</b>                                | <b>მ3</b> |         | <b>9.03</b>  |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                | შრომითი დანახარჯები                                          | კაც/სთ    | 0.89    | 8.04         |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|           | 4-1-242        | ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 0-20                            | მ3        | 1.15    | 10.38        |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|           |                | სხვა მასალები                                                | ლარი      | 0.02    | 0.18         |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |
|           |                | სხვა მანქანები                                               | ლარი      | 0.32    | 2.89         |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           |                |                                                              |           |         |              |  |      |  |      |  |      |      |
| <b>16</b> | <b>7-25-7</b>  | <b>რკ/ბეტ. არხის მოწყობა შიდა ზომით 0,4*0,4 სისქით 15 სმ</b> | <b>მ3</b> |         | <b>29.03</b> |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                |                                                              | 100 მ3    |         | 0.29         |  |      |  |      |  |      |      |
|           |                | შრომითი დანახარჯები                                          | კაც/სთ    | 840.00  | 243.81       |  |      |  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|           | 14-1-043       | ამწე საავტომობილო სვლაზე 6.3 ტ-ანი                           | მანქ/სთ   | 128.00  | 37.15        |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           |                | სხვა მანქანები                                               | ლარი      | 68.00   | 19.74        |  |      |  |      |  | 0.00 | 0.00 |
|           | 4,1-151        | რკ/ბეტონის ღარი (პროექტის მიხედვით)                          | მ         | პროექტი | 129.00       |  | 0.00 |  |      |  |      | 0.00 |

|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
|----|----------|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|--|------|------|------|--|------|------|
|    | 4-1-343  | ბეტონი B 22,5, F 200, W 6                     | მ3      | 1.02   | 0.30   |  | 0.00 |      |      |  |      | 0.00 |
|    | 4-1-370  | ხსნარი წყობის, ცემენტის მ-100                 | მ3      | 2.10   | 0.61   |  | 0.00 |      |      |  |      | 0.00 |
|    |          | სხვა მასალები                                 | ლარი    | 88.00  | 25.54  |  | 0.00 |      |      |  |      | 0.00 |
|    |          | ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ ( სიგრძით 6 მ ) |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
| 17 | 1-23-8   | მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0,15 მ3           | მ3      |        | 3.00   |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               | 1000 მ3 |        | 0.003  |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          | შრომითი დანახარჯები                           | კაც/სთ  | 60.80  | 0.18   |  |      | 0.00 |      |  |      | 0.00 |
|    | 14-1-124 | ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3         | მანქ/სთ | 143.00 | 0.43   |  |      |      |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    |          | სხვა მანქანები                                | ლარი    | 6.89   | 0.02   |  |      |      |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
| 18 | 15-ტრ-2  | გატანა 2 კმ-მდე                               | ტ       |        | 5.40   |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          | ტრანსპორტირება საშუალოდ 2 კმ-ზე               | ტ       | 1.00   | 5.40   |  |      |      |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
| 19 | 23-1-3.  | ღორღის ბალიშის მოწყობა                        | მ3      |        | 0.36   |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               | 10 მ3   |        | 0.04   |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          | შრომითი დანახარჯები                           | კაც/სთ  | 17.80  | 0.64   |  |      | 0.00 |      |  |      | 0.00 |
|    | 4-1-237  | ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 0-40             | მ3      | 11.00  | 0.40   |  | 0.00 |      |      |  |      | 0.00 |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
| 20 | 22-5-11  | ლითონის მილბიდის მონტაჟი Ø530 მმ              | მ       |        | 6.00   |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               | 100 მმ  |        | 0.006  |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          | შრომითი დანახარჯები                           | კაც/სთ  | 973.00 | 5.84   |  |      |      | 0.00 |  |      | 0.00 |
|    |          | სხვა მანქანები                                | ლარი    | 483.00 | 2.90   |  |      |      |      |  | 0.00 | 0.00 |
|    | 2-1-095  | ლითონის მილი Ø530x6 მმ                        | მ       | 995.00 | 5.97   |  | 0.00 |      |      |  |      | 0.00 |
|    |          | სხვა მასალები                                 | ლარი    | 220.00 | 1.32   |  | 0.00 |      |      |  |      | 0.00 |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          | გზის მომანდაკება 400მX3მ                      |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               |         |        |        |  |      |      |      |  |      |      |
| 21 | 27-7-2.  | გზის მომანდაკება ქვიშა-ხრეშით                 | მ3      |        | 240.00 |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          |                                               | 100 მ3  |        | 2.400  |  |      |      |      |  |      |      |
|    |          | შრომითი დანახარჯები                           | კაც/სთ  | 15.00  | 36.00  |  |      |      | 0.00 |  |      | 0.00 |

[illegible]