

ქ.დმანისში გორგასლის N6, 8; 9 აპრილის ჩიხი N3, ვახტანგ მეფის ქუჩა N3, 26 მაისის ქუჩა N3, N7, N5, N11; N15 წმინდა ნინოს ჩიხი N3. 9აპრილის ქუჩა N34 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე სავენტილაციო შახტების მოწყობისა და საწვინარი სისტემის მოწყობის სამუშაოები

ობიექტის მოკლე აღწერა და დავალების მიზანი:

ქ. დმანისში გორგასლის N6, 8; 9 აპრილის ჩიხი N3, ვახტანგ მეფის ქუჩა N3, 26 მაისის ქუჩა N3, N7, N5, N11; N15 წმინდა ნინოს ჩიხი N3. 9აპრილის ქუჩა N34 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე მოსაწყობია სავენტილაციო შახტები, სავარაუდოდ 79 ცალი სავენილაციო შახტა; პროექტის მიზანია საბურვილის შიდა სივრცის დაცვა კვამლით დაზიანებისგან (მასალა დაზუსტდეს პროექტირებისას), გათვალისწინებული იქნას სავენტილაციო შახტების შეფუთვა არსებული საბურვილის ფერის მიხედვით. ასევე ამ კორპუსების ნაწილზე სარეაბილიტაციო საწვინარი სისტემები, ასევე 9 აპრილის ქ. N34-ში, გორგასლის ქ. N6-სა და წმ. ნინოს ჩიხი N3-ში საჭიროა აივნის გადახურვის მოწყობა, ხოლო 26 მაისის ქ. N15 -ში ხის კონსტრუქციის გადამაგრება; ასევე სხვა სამუშაოები დაზუსტდეს პროექტირებისას;

(სავარაუდო ღირებულება 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს):

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი;
4. შენობის აღწერა, არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა;
5. სახურავის გეგმები (არსებული კომუნიკაციების ჩვენებით), საკვამურების დატანით;
6. საკვამურების გეგმები, ჭრილები, დეტალები;
7. საწვინარი სისტემების მოწყობის სქემები, დეტალები;
8. აივნის გადახურვის სქემები, დეტალები;
9. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი;
10. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
11. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით;
12. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი და ყველა დეტალი შეათანხმონ დამკვეთთან;
13. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ნაბეჭდი სახით (4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი – „PDF”, არხიკადის ან ავტოკადის ფორმატში და ხარჯთაღრიცხვა – „EXCEL” ფორმატში);

შენიშვნა: მიმწოდებელმა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების დაწყებიდან უნდა ჩართოს მიმწოდებლის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) (მიმწოდებელმა შემსყიდველთან უნდა შეათანხმოს ინსპექტირების ორგანო და მის შესახებ წერილობით აცნობოს).

ქ.დმანისში გორგასლის N6, 8; 9 აპრილის ჩიხი N3, ვახტანგ მეფის ქუჩა N3, 26 მაისის ქუჩა N3, N7, N5, N11; N15 წმინდა ნინოს ჩიხი N3. 9აპრილის ქუჩა N34 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე საგენტელაციო შახტების მოწყობისა და საწვინარი სისტემის მოწყობის სამუშაოები

ინსპექტირების ორგანოსთან შეთანხმებით მიღებულ იქნას ტექნიკური გადაწყვეტილების მართლზომიერება და მისი შესრულების ხარისხი. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში სისტემატურად მიმდინარეობდეს შემსყიდველთან საპროექტო სამუშაოებზე და სხვა დეტალებზე შეთანხმება. ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა, იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 5 კალენდარულ დღეში, ანაზღაურების გარეშე.