

ობიექტის დასახელება: თბილისის №106 საჯარო სკოლა (დარჩენილი სამუშაოები)

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება

მათ შორის ხელფასი

-

-

№	სამუშაოთა დასახელება	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მქანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	რებეროდის სახურავის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	364,00								
2	იატაგის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე (კლასები)	კვ.მ.	350,00								
3	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	80,85								
4	ნაგვის დატვირთვა აგტოოვითმცლელზე	ტონა	80,85								
5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	80,85								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები (არაუმჯობეს 10%)	%									
	ჯამი										
	მოგება(არაუმჯობეს 8%)	%									
	ჯამი 1										
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	კედლები										
1	ლამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხერისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	35,00								
2	ლითონის კუთხოვანების 20X20X3 მოწყობა მ.დ.ფ.-ის ტიხერებზე და შედებვა ზეთოვანი სალებავით	გრძ.მ.	9,00								
	ფურნიტურა 9 კაბინაზე:										

(შპს სამშენებლო
კედლები საპროექტი)

3	საკეტი გამყოფის მეტალიკი.	ცალი	9,00							
4	ფეხი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	20,00							
5	სახელური გამყოფის მეტალიკი	ცალი	9,00							
6	გამყოფის კუთხე	ცალი	42,00							
7	ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	18,00							
8	კედლების მოპირკეთება მოჭიქვდი ფილებით სანკანძებზე	კვ.მ.	10,00							
	იატაკი									ის. დანართი
1	იზოლაცია პეტნით	კუბ.მ.	17,50							
1	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ(კლასები.სან.კვანძები)	კვ.მ.	350,00							
3	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი) 33-34 კლასი	კვ.მ.	350,00							(მასალი ქსელები ის. საპროექტ ხარისხი)
	კარ-ფანჯრები									
1	მოთუთიებული თუნექის საცრემლეების მოწყობა, სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	5,00							ის. დანართი
2	მინის ტიხერებზე სტიკერის მოწყობა	კვ.მ.	14,40							
	სახურავი									
1	პარაპეტის ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	60,00							
2	პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	45,00							
3	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0.55 მმ (ახალი) დიამეტრი 100მმ	გრძ.მ.	20,00							
4	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	2,00							
5	გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით, სისქით 20მმ	კვ.მ.	364,00							ის. დანართი
6	ორთქლიზოლაცია ერთი ფენა ბიკროსტით	კვ.მ.	364,00							ის. დანართი
7	სახურავის დათბუნება პეტნით, სისქით 8- 10სმ	კუბ.მ.	36,00							ის. დანართი

8	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	364,00							იხ. დანართი
9	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით	კვ.მ.	377,00							იხ. დანართი
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები(არაუმეტეს 10%)	%								
	ჯამი									
	მოგება(არაუმეტეს 8%)	%								
	ჯამი 2									
	3. სანტექნიკური სამუშაოები									
	წყალსადენ-ქანალიზაცია									
1	სანკვანძის აქსესუარების მოწყობა:									
	თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	6,00							
	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	9,00							
	ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	6,00							
	სარტკე	ცალი	9,00							
	ურნა	ცალი	6,00							
2	სან.კვანძის შესასვლელთან აბრა	ცალი	3,00							
3	წყლის გამაცხელებელი ავზი 50ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	3,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები(არაუმეტეს 12%)	%								
	ჯამი									
	მოგება(არაუმეტეს 8%)	%								
	ჯამი 3									
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									იხ. ნახაზი
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	3,00							
2	ამსტრონგის ლედ სანათის მოწყობა სან.კვანძებში	ცალი	6,00							
3	საშტეფსელო როზები მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	3,00							



