

ქ.ოზურგეთში ,თენიშვილის ქ. N6-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს წყალარინების
სამუშაოები

სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
1	ასფალტობეტონის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩით (სკოლის წინ 27მ)	100მ ³	0.027
2	ასფალტობეტონის ნარჩენების ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა	მ ³	2.70
3	III ჯგ.გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ციცხვის ტევადობით -0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე(105,8*0,8*0,75მ)	1000მ ³	0.0635
4	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა არხის ქვეშ 10სმ სისქის	მ ³	8.464
5	რკინაბეტონის წყალსაწრეტი არხის მოწყობა შიგა განიკვეთით 400*500მმ -105,8მ	მ ³	26.980
6	ლითონის ცხურის დამზადება სიგრძით 105,8მ	ტ	6.8500
7	ლითონის ცხურის მონტაჟი ღია არხზე	ტ	6.850
8	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	8.430
9	IV ჯგ.გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ციცხვის ტევადობით -0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე	1000მ ³	0.0319
10	ტერიტორიის მოსწორება- მოშანდაკება	1000 მ ²	0.3552
11	ღორღის ფენის მოწყობა ბეტონის საფუძვლის მოსაწყობად 7სმ სისქით	100 მ ³	0.249
12	ბეტონის არმირებული ფილის მოწყობა , სისქე 15სმ	მ ²	319.200
13	სადარბაზოების შესასვლელში რკინაბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 20სმ	მ ³	7.20
14	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ციცხვის ტევადობით 0,65მ ³ საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობისათვის(1ცალი)	1000კმ ³	0.0024
15	რკ/ბ ჭა ანაკრები რგოლების მოწყობა დ=1000მმ სიმაღლე 1000მმ	10მ ³	0.2013
16	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა და გატანა 5კმ-ზე	მ ³	43.26