

განმარტება მეხდაცვაზე

პროექტში გათვალისწინებულია მეხამრიდის მოწყობილობა, რომელიც ითვალისწინებს ქ. თბილისში მშენებარე მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შენობის დაცვას ატმოსფერულ განმუხტვისაგან. საპროექტო შენობა მიეკუთვნება მეხდაცვის III კატეგორიას. შენობის დაცვა ელგის პირდაპირი დარტყმისაგან ხორციელდება მეხდაცვის ბაზის საშუალებით. ბაზის უჯრედები $5X5$ მ. შესრულებულია 8 მმ. ($\phi 8$ Al) ფოლადის წნელოვანი მასალისაგან (არმატურა).

ბაზე დაგებულია სახურავზე უშუალოდ დათბუნების ფენაზე ან მის ქვეშ, ან ჰიდროიზოლაციაზე. ბაზის კანონიერი უნდა იყოს შედუდებული. შენობის სახურავზე განლაგებული ყველა ლითონის ელემენტი, როგორიცაა მილები, რადიოდგარი, ტელეანტენა, ლიფტის შახტი და სხვა, უნდა იყოს შეერთებული შედუდებით მეხდაცვის ბაზესთან ზოლოვანი ფოლადით 25×4 მმ..


შემაერთებელი დენსართი უნდა იყოს გაყვანილი შენობის კუთხეებში, ან დენსართად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შენობის კოლონის კონსტრუქცია. ამისათვის ბაზე საჭიროა მიერთდეს სახურავის პანელის კვანძთან შედუდებით (შედუდების ადგილია კოლონის სათავსი). შემდეგ კოლონის არმატურა უნდა მიერთდეს შედუდებით დამიწების კერასთან.

დამიწების კერა შესრულებულია ფოლადის ზოლოვანი მასალით 40×4 მმ. და ფოლადის დამამიწებელი კუთხოვანებით ზომით $50 \times 50 \times 5$ მმ. სიგრძით $L = 2.5$ მ. (თითო კერაზე 3 ცალის ოდენობით). ზოლოვანი ფოლადი იდება ტრანშეაში მიწის ხედაპირიდან $0,8$ მ. სიღრმეზე, დამამიწებლები კი ჩარჭობილია მიწაში $2,5$ მ. სიღრმეზე. დამამიწებლები ერთმანეთისგან დაშორებული უნდა იქნას $3,0$ მ. მანძილით. დამიწების კერა კი უნდა იქნას დაცილებული შენობის საძირკვლიდან არანაკლებ $3,0$ მ. (ნახაზზე დაშორება ნაჩვენებია პირობით). ზოლოვანი ფოლადი მიღუდდეს თითოეული კოლონის ქვედა ტორეცთან ნახაზზე მოცემულ ადგილებში.

შენობის მეხდაცვა უნდა შესრულდეს ნირმების მიხედვით “მითითება შენობების და ნაგებობების პროექტირების და მოწყობის შესახებ მეხდაცვაზე”. დამიწების კერის იმპულსური წინაღობა დენის გადინების მიმართ ნებისმიერ დროს არ უნდა აღემატებოდეს $R \leq 20$ ომს (თუ გრუნტის წინაღობა არ აღემატება 500 ომს) და $R \leq 10$ ომს (თუ გრუნტის წინაღობა მეტია 500 ომზე).

მეხმიდები და დენსარიდის სისტემის ელემენტების მიზნით უნდა შეიღებოს.

სამუშაოს შესრულების შემდეგ უნდა გაიზომოს წინაღობა და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დამამიწებლების რაოდენობა.



შ.პ.ს. "A.N.G 2007"		დამაკვირვებელი:
დირექტორი	6. გულვარდავალი	გლ.ტექნიკური ნაწილი
არქიტექტორი	3. ხვისა	განვითარებული გენერაცია
შემსრულებელი	ლ.გორგესაძე	სტ. ფურ. რაოდ.
		მ.ა. 3-13 14