

ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის (მის:  
კახეთის გზატკეცილი №76) შენობის რეაბილიტაცია.

კალათბურთის დარბაზი, აივანი, შესასვლელი

საფუძველი: პროექტი

შედგენილია 2019წ. I კვ. დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	განხ.	სულ	ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხის იატაკის აყრა	კვ.მ.	335,700							
2	მაყურებელთა აივანზე 4-სართ. ხის ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ.	40,000							
3	მაყურებელთა აივანზე ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	80,000							
4	ჭერის ფითხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	80,000							
5	კედლებიდან არსებული ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	367,000							
6	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	357,00							
7	ფიცრის (მაგარი ჯიშის) იატაკის მოწყობა პლიტუსების გათვალისწინებით სისქით 50მმ	კვ.მ.	335,700							
8	ხის იატაკის მოხვეწა	კვ.მ.	335,700							
9	პარკეტის იატაკის შედებვა ლაქით 3-ჯერ	კვ.მ.	335,700							
10	კედლების ცემენტის ხსნარით შელესვა ლითონის ბადით	კვ.მ.	367,00							
11	კედლებები დასამაგრებელი კალათბურთის ფარი კომპლექტში 2კომპ.. LEVEL-3 (დამკეთოთან შეთანხმებით)	ცალი	2,000							
12	კალათბურთის კალათის ბადე 10ც. LEVEL-1	ცალი	10,000							

13	კედლების ფიოთხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კპ.გ.	367,00								
14	მაყურებელთა აიგნის კედლების დამუშავება ფიოთხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კპ.გ.	121,00								
15	აიგნის იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კპ.გ.	80,00								
16	აიგნის იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კპ.გ.	80,00								
17	მაყურებელთა აიგნის შესასვლელის კედლების ფიოთხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	კპ.გ	39,00								
18	შესასვლელის იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კპ.გ	10,00								
19	მაყურებელთა აიგნის შესასვლელის იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კპ.გ	10,00								
20	მაყურებელთა აიგნის შესასვლელის ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კპ.გ	10,00								
21	აიგნის შესასვლელის ჭერის დამუშავება ფიოთხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	კპ.გ	10,00								
22	4 სართ. შესასვლელთან არსებული ოთახის ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	კპ.გ.	25,00								
23	ჭერის ცემენტის ხსნარით შეღებვა	კპ.გ.	25,00								

24	ჭერის ფითხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	25,00				
25	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ	25,00				
26	იატაკზე პერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ	25,00				
27	მ.დ.ფ.-ის კარის მოწყობა ( $0,9 \times 2,1$ )მ -1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ	1,89				
28	კედლებიდან არსებული ნალესის მოხსნა	კვ.მ	63,00				
29	კედლების ცემენტის ხსნარით შელესვა	კვ.მ	63,00				
30	ფანჯრებზე დამცავი ლითონის ბადის მოწყობა	კვ.მ.	105,00				
31	აივანზე დამცავი ლითონის ბადის მოწყობა	კვ.მ.	50,000				
32	ჭერის ფითხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	357,00				
33	აივნის მ.დ.ფ.-ის კარის მოწყობა ( $0,7 \times 1,9$ )მ -2ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	2,660				
34	შესასვლელის მ.დ.ფ.-ის კარის მოწყობა ( $1,46 \times 2,1$ )-1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	3,066				
	<b>ჯამი</b>						
	დანარჩენი ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%					
	<b>ჯამი</b>						
	გეგმიური მოგება (არაუმეტეს 8%)	%					
	<b>ჯამი</b>						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	5%					
	<b>ჯამი</b>						
	დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სასარგებლობ	2%					
	<b>ჯამი</b>						

