

ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის (მის: კახეთის გზატკეცილი №76) შენობის რეაბილიტაცია.

საფუძველი: პროექტი

შედგენილია 2019წ. II კვ. დონეზე

ს ა მ უ შ ა ო ს				ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
№	დასახელება	განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	არსებული ლითონის გისისების დემონტაჟი	კვ.მ.	91,960							
2	ახალი გამოსახსნელი გისისების მოწყობა 1,90X1,1 44 ცალი	კვ.მ.	91,960							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%								
	ჯამი									
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება(არაუმეტეს 8%)	%								
	ჯამი									
სახანძრო სიგნალიზაცია										
1	სახანძრო სიგნალიზაციის სამისამართო მართვის პულტის მოწყობა 8 ზონაზე	ცალი	1,00							
2	მართვის პულტის პლატს მოწყობა	ცალი	1,00							
3	აკუმულატორის მონტაჟი 12V/40Ah	ცალი	1,00							
4	ტრანსფორმატორის მონტაჟი 230/18VAC, FBD 1512 ON2	ცალი	1,00							
5	შემაერთებელი მოდულის მონტაჟი USB 501(EN54.p7)	ცალი	1,00							
6	ოპტიკური კვამლმაუწყებელის მონტაჟი (EN 54.p7)	ცალი	238,00							
7	ოპტიკური თბომამაუწყებელის მონტაჟი (EN 54.p7)	ცალი	2,00							

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ხელის მაუწყებელი ღილაკიანი ღირებულება მონტაჟით (EN 54.p7)	ცალი	24,00							
9	სირენა ღირებულება და მონტაჟი 24VDC (EN 54.p7)	ცალი	24,00							
10	რელე გადასაკიდი კონტაქტით ღირებულება მონტაჟით 12VDC 7A 400om	ცალი	1,00							
11	კონტაქტორი ღირებულება მონტაჟით 400/230VAC 40A	ცალი	1,00							
12	გოფრირებული პლასტმასის მილის მოწყობა Ø25მმ	გრძ.მ.	1200,0							
13	სიგნალიზაციის ტევ. 2X2X0,8F კაბელის მონტაჟი (გაყვანა გოფრირებულ მილში)	გრძ.მ.	2500,0							
14	მრავალძარღვა ორმაგი იზოლაციის კაბელი ტევ. 2X1,5მმ მონტაჟი	გრძ.მ.	30,0							
15	საევაკუაციო მანქანების კვების ბლოკით და აკუმულატორით ღირებულება და მონტაჟი (EXIT)	ცალი	17,0							
16	საევაკუაციო მანქანების კვების ბლოკით და აკუმულატორით (→) ღირებულება და მონტაჟი	ცალი	17,0							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე(არაუმეტეს 65%)	%								
	ჯამი									
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება(არაუმეტეს 8%)	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								
	ჯამი									

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სასარგებლოდ შესატანი დაგროვითი პენსიის ფონში ხელფასის 2% ზედნადებისა და მოგების გარეშე	2%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	18%								
	სულ									