ქალაქ რუსთავის №20 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები

შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებითა და მიმდინარე საბაზრო ფასებში

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდე-ნობა	მასალები		ხელ, (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
				ერთ/ფ	ჯამი	ერთ/ფ	ჯამი	ერთ/ფ	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები									
1	კარის ბლოკის დემონტაჟი	*მ2*	10,3							
2	მდფ-ის კარებების მოწყობა მოწყობილობებისა და თამასების გათვალისწინებით	*მ2*	3,44							
3	ხის რაფების დემონტაჟი	*მ2*	19							
4	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის (30სმ) რაფების მოწყობა	*მ2*	19							
5	ტიხრების დემონტაჟი	*მ3*	3,60							
6	ჭერისა და კედლების ჩამოფხეკა, გასუფთავება	*მ2*	205							
7	კარის ღიობების გამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით 19X10X39სმ (პემზის)	*მ3*	4,32							
8	კედლებისა და ჭერის შელესვა გაჯით ადგილ-ადგილ.	*მ2*	35							
9	კედლებისა და ჭერის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	*მ2*	205							
10	იატაკების მოწყობა ფანერით ფანერა, იატაკის ქვეშ დასაგები, სისქით 6მმ	*მ2*	103							
11	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის დაგება კლასით არანაკლებ AC 4/32 პლინტუსების გათვალისწინებით	*მ2*	103							
12	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე	ტნ	2,50							
13	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტნ	2,50							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)	%								
	ჯამი 1									
	ა) შიდა ელექტრობა									

1	ჩამრთველების 1პ მოწყობა	ც	1,00							
2	საშტეფსელო როზეტების მოწყობა	ც	6,00							
3	სანათების მონტაჟი	ც	8,00							
4	ელ. კაბელების მონტაჟი 2X1,5 (სანათებზე)	გ/მ	50,00							
5	ელ. კაბელების მონტაჟი 3X2,5 (როზეტებზე)	გ/მ	46,00							
	ჯ ა მ ი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	%								
	ჯ ა მ ი									
	გეგმიური მოგება (არაუმეტეს 8%)	%								
	პირველი და მეორე თავების ჯამი									
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (არაუმეტეს 3%)	%								
	ჯ ა მ ი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	*5%*								
	ჯამი									
	დღგ	*18%*								
	სულ ჯამი									