

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსში (ანა პოლიტკოვსკაიას #26) შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სალიფტო მეურნეობის მოწოდება-რი აონის პროექტი
ფასების ცხრილი / ხარჯთაღრიცხვა
 ამორტიზებული ლიფტების დემონტაჟის და ახალი ელექტრონული ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული და რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	2	3	4	5	6
I. სამგზავრო №1; №2 ლიფტი (---- კვ.)					
1	არსებული 320 კვ. სამგზავრო ლიფტის დემონტაჟი და დასაწყობება.	კომპლექტი	2		
2	ღირებულება და მონტაჟი ახალი სამგზავრო ლიფტი ტექმაჩვენებლებით: ტვირთამწეობა --კვ. გაჩერებების რაოდენობა 9, სიჩქარე 1.0 მ/წმ. შახტის I სართულის კარი და კაბინა უჟანგავი ლითონი, დანარჩენი კარი შედებილი ლითონი, იატაკი ბუნებრივი გრანიტი, სავენტილაციო სისტემით, ავტომატური კვების რეჟიმით, გადაჭარბებული წონის მაკონტროლებელი მექანიზმით, ძრავა VVVF მართვით, ზემოთ განთავსებული სამანქანო განყოფილებით. ----- ფირმის კარებით.	კომპლექტი	2		
3	შახტის კარების ღიობების მონგრევა და ამოშენება, ახალი ლიფტების კარებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.	ღიობი	18		
4	ღიობების საბოლოო მოპირკეთება: I სართული - ხელოვნური გრანიტით	ღიობი	2		
5	8 სართული - ლამინირებული დსპ (16 ღიობი).	ღიობი	16		
6	სამანქანო განყოფილების რეაბილიტაცია - მოპირკეთება; იატაკის მოჭიმვის, მეტალოპლასტმასის კარის და ფანჯრების, კედლებისა და ჭერის სამღებრო სამუშაოების და განათების მოწყობა. (სამანქანოს ზომებია: 6.3×7.0×2.65 H მ.; 1 კარი- 0.9×1.8 H მ.; 2 ფანჯარ - 1.2×0.8 H მ.)	ოთახი	1		
7	შახტის განათება	შახტა	2		
II. სამგზავრო №3 ლიფტი (----- კვ.)					
(არსებულ შახტში ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში შშმ პირთათვის მაქსიმალურად ადაპტირებული)					

8	არსებული 630 კგ. სატვირთო (შახტის ხელით გარეთ გასახსნელი 2 ფრთიანი ლითონის კარებით) ლიფტის დემონტაჟი და დასაწყობება.	კომპლექტი	1		
9	ღირებულება და მონტაჟი ახალი, არსებულ შახტში ტექნიკურად შესაძლებლობის ფარგლებში შშმ პირთათვის მაქსიმალურად ადაპტირებული, სამგზავრო ლიფტი ტექმაჩვენებლებით: ტვირთამწეობა ----- კგ. გაჩერებების რაოდენობა 9, სიჩქარე 1.0 მ/წმ. შახტის I სართულის კარი და კაბინა უჟანგავი ლითონი, დანარჩენი კარები შეღებილი ლითონი. იატაკი ბუნებრივი გრანიტი, სავენტილაციო სისტემით, ავტომატური კვების რეჟიმით, გადაჭარბებული წონის მაკონტროლებელი მექანიზმით, ძრავა VVVF მართვით, ზემოთ განთავსებული სამანქანო განყოფილებით.	კომპლექტი	1		
10	შახტის კარების ღიობების მონგრევა და ამოშენება, ახალი ლიფტების კარებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.	ღიობი	9		
11	ღიობების საბოლოო მოპირკეთება: I სართული - ხელოვნური გრანიტით	ღიობი	1		
12	8 სართული - ლამინირებული დსპ (16 ღიობი).	ღიობი	8		
13	შახტის განათება	შახტა	1		
	ჯამი				
	მათ შორის მოწყობილობა				
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	68%			
	ჯამი				
	მოგება (ჯამიდან მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)				
	ჯამი				
	მოწყობილობა				
	სამონტაჟო სამუშაოები				
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%			
	ჯამი:				
	დღგ:	18%			
	სულ ჯამი:				

პრეტენდენტი

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი :

ხელმოწერა

და

ბეჭედი