

ობიექტის დასახელება:

სსიპ ქალაქ თბილისის 146 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

- №ССЫЛКА!

მათ შორის ხელფასი

-

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა /დასაწყობებით/	კვ.მ.	150,00								
2	რუბეროიდის სახურავის დემონტაჟი დამათბუნებელ ფენამდე	კვ.მ.	600,00								
3	კედლებიდან საღებავის მოხსნა დაკეჭვით	კვ.მ.	1 200,00								
4	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	380,00								
5	არსებული რადიატორების დემონტაჟი და მონტაჟი	ცალი	15,00								
6	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	61,25								
7	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	61,25								
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	61,25								
	ჯამი										
	ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%									
	ჯამი 1										
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	კედლები										
1	კედლების და ფერდობის დამუშავება ფითხით და ეკოლოგიურად სუფთა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა (მაღალხარისხოვანი)	კვ.მ.	1 200,00								
2	პარაპეტის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	100,00								
	ჭერი										
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით ლითონს კარკასზე	კვ.მ.	170,00								
2	ჭერის ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა (მაღალხარისხოვანი)	კვ.მ.	380,00								
	სახურავი										
1	პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით (არსებული დემონტირებული მასალით)	კვ.მ.	150,00								
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	600,00								იხ. დანართი
3	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით პრაიმერზე	კვ.მ.	600,00								იხ. დანართი
	ჯამი										

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%									
	ჯამი 2										
	3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
1	ლელ სანათი ამსტრონგის 60X60მმ	ცალი	20,00								
2	ბრა ერთნათურიანი	ცალი	9,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	%									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%									
	3 ჯამი										
	1+2+3 თავების ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00								
	ჯამი										
	დღგ	%	18,00								
	ჯამი										
	ექსპერტიზის ღირებულება(არაუმეტეს 2,20%)	%									
	ჯამი										

შემსრულებლები: