

ტობანიერის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზედა ერტობანიერში ხევის
(ე.წ. სატობეს ღელე) მეწყერული კერის რეგულირების
სამუშაოს მოცულობათა უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი ერთ	მოცულობა სულ
1	2	3	4	5
	გაბიონის მოწყობა 70 მ			
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გაბიონის მოსაწყობად 786 მ3 ადგილზე დაყრით	მ3		835.80
		1000 მ3		0.836
	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143.00	119.52
2	რენომატრასის მოწყობა ზომით 6x2x0.3 მ, სულ 30 ც	ც		35.00
		მ3	3.60	126.000
		10 მ2	10.00	35.000
	რენომატრასი ზომით 6x2x0.3 მ	ც	პროექტი	35.00
	გაბიონის სამონტაჟო მავთული Ø2.2 მმ	კგ	5.13	179.55
	ყორე ქვა გაბნიონებისათვის	მ3	3.15	110.25
3	გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა კალათებით ზომით 1.5x1x1 მ	ც		164.00
		მ3	1.50	246.000
	გაბიონის კალათა, ზომით 1.5x1x1 მ	ც	პროექტი	164.00
	გაბიონის სამონტაჟო მავთული Ø2.2 მმ	კგ	1.15	282.90
	ყორე ქვა გაბნიონებისათვის	მ3	1.05	258.30
4	გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა კალათებით ზომით 1x1x1 მ	ც		2.00
		მ3	1.00	2.000
	გაბიონის კალათა, ზომით 1x1x1 მ	ც	პროექტი	2.00
	გაბიონის სამონტაჟო მავთული Ø2.2 მმ	კგ	1.15	2.30
	ყორე ქვა გაბნიონებისათვის	მ3	1.05	2.10
5	გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა კალათებით ზომით 2x1x1 მ	ც		206.00
		მ3	2.00	412.000
	გაბიონის კალათა, ზომით 2x1x1 მ	ც	პროექტი	206.00
	გაბიონის სამონტაჟო მავთული Ø2.2 მმ	კგ	1.15	473.80
	ყორე ქვა გაბნიონებისათვის	მ3	1.05	432.60
1	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით	მ3		49.80
		1000 მ3		0.050
	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143.00	7.12
.	ანაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 100 გრძ/მ 40X40			
6	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3		24.39
		1000 მ3		0.02439
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.80	1.48
	ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143.00	3.49
	სხვა მანქანები	ლარი	6.89	0.17
7	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		1.22
	გრუნტის დატვირთვა ა/მ	მ3		1.22
8	გატანა 5 კმ-მდე	ტ		43.54
	ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	1.00	43.54
9	მუშაობა ნაყარში	მ3		25.61

[illegible]

