

ონის მუნიციპალიტეტი სოფელ საკაოში სახაზოსკენ მიმავალი დაზიანებული 4.6 კმ გზის რეაბილიტაციის

ტექნიკური დავალება

N	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	სულ
1	ტერიტორიის გაწმენდა მცენარეული საფარისაგან	მ2	15,000.00
2	გრუნტის დამუშავება მძლავრი ბულდოზერით, მოგროვება 20 მ-ზე დატვირთვა V=0.5 მ3 ექსკავატორით ავტოთვითმცლელეზე ნაწილობრივ დატვირთვით ნაწილობრივ გვერდზე მიყრით	მ3	30,520.00
3	ბრუნტის დამუშავება კიუვეტში პნევმატური ჩაქუჩით და ავტოთვითმცლელეზე დატვირთვით ნაწილობრივ დატვირთვით ნაწილობრივ გვერდზე მიყრით	მ3	500.00
4	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით V=0.5 მ3 ექსკავატორით ავტოთვითმცლელეზე ნაწილობრივ დატვირთვით ნაწილობრივ გვერდზე მიყრით	მ3	500.00
5	გატანა 0,5 კმ-მდე	მ3	15,760.00
6	სავალი ნაწილის დატკეპვნა პნევმოსატკეპნით 8 გასვლით ერთ ადგილზე	მ3	4343.35
7	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე ქვიშა-ხრეშის დამატებით	მ²	25000.00
	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ 6 grZ.m 10 ადგილას		
8	მიწის გათხრა ხელით ლითონის მილის მოსაწყობად	მ3	42.00
9	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	34.08
10	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ (სიგრძით 6 მ 1ც)	მ	10.00
11	მიწის გათხრა ხელით ლითონის მილის სათავისების მოსაწყობად (0,6*1,3*2,5)*2	მ3	39.00
12	ღორღის ბალიშის მოწყობა (0,6*2,5*0,1)*2	მ3	3.00
13	სოფელ საკაოდან სოფელ ბორცოს მისასვლელი გზისა და არსებული მეწყრული მონაკვეთის წმენდა დაპროფილება მოხრეშვა 2500მ	მ3	750.00
14	გზაზე რკინაბეტონის 30*30 გადამღვრელების მოწყობა 4 ადგილზე გრუნტის წინასწარი დამუშავებით, ქვიშის ბალიშისა და ლითონის ცხაურის გათვალისწინებით	გრძ.მ	20.00
15	გზის დაკატოკება	მქ.სთ	