

მარნეულის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დამიასა და
გაჯისაქენდის
მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

N	ძირითადი სამუშაოები
1	2
1	ორფენიანი ასფალტირებული გზების მოწყობა
2	ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა (სავარაუდოდ: დამია 18000 კვ.მ, გაჯისაქენდი 7200კვ.მ.)
3	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა
4	გზის სიგანე განისაზღვროს ადგილზე პროექტირების პროცესში, სავარაუდოდ 4.5 მეტრი

სოფელ დამიას მისასვლელი გზის საპროექტო-სახაჯრთადრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავდეს ორ ეტაპად (I ეტაპი- 9000 კვ.მ, II ეტაპი - 9000 კვ.მ)

პროექტი უნდა მოიცავდეს:
(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. თავფურცელს - ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
4. განმარტებით ბარათი, ობიექტის კლასის მითითებით;
5. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
6. საგზაო სამოსის მოწყობის უწყისს;
7. სამუშაოთა მოცულობის კრებსით უწყისს;
8. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
9. სიტუაციურ გეგმებს სათანადო დეტალიზაციით;
10. ტოპოგრაფიულ გეგმას სათანადო დეტალიზაციით, მათ შორის საპროექტო გზის განთავსების ჩვენებით;
11. აეროფოტგადაღება (მ. 1:2000);
12. გზის მოწყობის პროექტი (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები); დაპროექტება განხორციელდეს აბსოლუტურ ნიშნულებში და თითოეულ ობიექტზე დამაგრებული უნდა იყოს არანაკლებ 2 რეპერისა;
13. წყალარინება (საჭიროების შემთხვევაში);
14. გეოლოგიური დასკვნა, გრუნტის კატეგორიის მითითებით;
15. კონსტრუქციული ნაწილი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
16. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი;

17. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
18. საგზაო ნიშნებისა და საგზაო უსაფრთხოების მოწყობის პროექტი - საჭიროების შემთხვევაში;
19. საგზაო სამოსის კონსტრუქციას;
20. გრძივ და განივ პროფილებს;
21. მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტი ადგილზე შეისწავლოს; მუშა ნახაზების შედგენამდე შეათანხმოს შემსყიდველთან გზისა და მასზე მიბმული ელემენტების მოწყობის საპროექტო გადაწყვეტა, ძირითადი პარამეტრები და გამოყენებული მასალა - ნაკეთობის სახეობა; ასევე საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე შემსყიდველთან შეთანხმდეს მუშა პროექტები და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.
22. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 3 (სამი) ეგზემპლარი (ელექტრონული ვერსიით PDF; Excel);

ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს:

- სამუშაოების წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით.

შენიშვნა:

- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ იქნას მის წინადადებაში.

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში პროექტის ავტორმა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

პროექტის ღირებულება სავარა

უდოდ:

სოფელ დამიას მისასვლელი გზა - I ეტაპი 600 000 ლარი, II ეტაპი 600 000 ლარი.

სოფელ გაჯისა ქენდის მისასვლელი გზა - 500 000 ლარი