

კოსტავას ქ.# 2 საერთო საცხოვრებელი ბინის გარეკედლების შეღესვის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსები		მასალა		ხელფასი		მექანიზმი		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46–15–2	უვარგისი ნალესის მოხსნა კედლებიდან	მ2		250		0				0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.186	46.5		0		0		0	0
2	46–23–1	აგურის კედლის დემონტაჟი	მ3		8.5		0				0	0
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	6.5	55.25		0		0		0	0
3	8–5–2	აგურის კედლის მოწყობა არსებული აგურით	მ3		8.2		0		0		0	0
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	4.23	34.686		0		0		0	0
4		სხვა მანქანები	ლარი	0.78	6.396		0		0		0	0
		ცემენტის ხსნარი მ150	მ3	0.23	1.886		0		0		0	0
5	6–15–9	მონოლითური რკ/ბ სარტყელის მოწყობა მ–300	მ3		0.72		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.54	6.1488		0		0		0	0
6		მანქანები	ლარი	1.06	0.7632		0		0		0	0
		ბეტონი მ–300	მ3	1.015	0.7308		0		0		0	0
		არმატურა ა III კლასის	ტონა	0.125	0.09		0					0
		ყალიბის ფარი	კვმ	1.4	1.008		0					0
		ხე მასალა	კბმ	0.0145	0.01044		0					0
7	15–52–1	კედლების შეღესვა ქვიშა–ცემენტის ხსნარით	მ2		2400		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.93	2232		0		0		0	0
8		მანქანები	ლარი	0.026	62.4		0		0		0	0
		ხსნარის ტუმბო 3კვ/სთ	მანქ/სთ	0.024	57.6						0	0
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0256	61.44		0		0		0	0	

