

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა							დანართი №1
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირებულება ლარი.	ზღვრული ერთეულის ფასი	
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე	მ3	20.00			12.00	
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე	მ3	120.00			10.00	
3	III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვიტმცლელებზე	მ3	900.00			3.20	
4	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე	მ3	130.00			12.00	
5	დაზიანებული ბორდურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე	მ3	80.00			8.00	
6	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვიტმცლელებზე	მ3	10.00			10.00	
7	III კატ. გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ-ზე	მ3	1500.00			10.00	
8	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრძ/მ	200.00			0.80	
9	გეოტექსტილის მოწყობა	მ2	10.00			5.00	
10	არსებული ვარგისი ბორდიურების დემონტაჟი და მონტაჟი (ბეტონი) ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე	გრძ/მ	500.00			10.00	

11	ბეტონის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე	გ/მ	1200.00			18.00
12	ბეტონის ახალი ბორდიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე	გ/მ	500.00			10.00
13	ბაზალტის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე	გ/მ	10.00			45.00
14	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ3	800.00			15.00
15	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით 0-40, დატკეპნით	მ3	550.00			20.00
16	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7ლ/მ2-ზე)	ლ	3010.00			1.40
17	საფარის ქვედა ფენის დამუშავება 60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მთელ ფართზე მოსხმით (0.35 ლ/მ2-ზე)	ლ	805.00			1.40
18	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35-0.40 ლ გრძივ მეტრზე	ლ	80.00			1.40
19	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით	ტ	20.00			155.00
20	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ	მ2	2200.00			17.00
21	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 7 სმ	მ2	100.00			17.50
22	არსებული საკომუნიკაციო ჭეზის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის (ბეტონის შრობის დამაჩქრებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით) საფუძველზე	ც	10.00			40.00

23	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 4 სმ	მ2	2200.00			14.00
24	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ2	1700.00			18.00
25	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით (0-40მმ ფრაქციის) დატკეპნით	მ3	40.00			20.00
26	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	მ2	300.00			11.50
27	რკ/ბეტონის დ-1000 მმ (არმირებული) რგოლების მოწყობა სათვალთვალო ჭისტვის. რგოლებს შორის ქვიშა-ცემენტის ნარევის მოწყობა სისქით 1 სმ (ბეტონის შრობის დამაჩქრებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით)	რგოლი	6.00			100.00
28	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (დ-1000 მმ. რკინა ბეტონის რგოლისთვის)	ცალი	3.00			450.00
29	გოფირებული მილებისთვის საფუძვლის (საგები ფენის) მოწყობა ქვიშით და დატკეპნა (სისქე 10სმ)	მ3	4.00			30.00
30	ჭის ბეტონის ძირისა და კედლების მოწყობა B-25 F-200 W-6	მ3	2.00			130.00
31	პოლიეთილენის გოფირებული მილის შეძენა, მოწყობა SN 8 d=250	მ	20.00			20.00
32	პოლიეთილენის გოფირებული მილის შეძენა, მოწყობა SN 8 d=300	მ	20.00			23.00
33	პლასტმასის მილების მოწყობის შემდგომ თხრილის შევსება ქვიშით და დატკეპნა (20 სმ)	მ3	13.00			30.00
34	პლასტმასის მილების (ქვიშით შევსების შემდგომ) და რკინაბეტონის და ლითონის მილების მოწყობის შემდგომ დარჩენილი თხრილების შევსება ქვიშა ხრეშოვანი მასალით ფრ 0-120მმ.	მ4	32.00			15.00

35	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი თუჯის მაღალი ხარისხის შეძენა-მონტაჟი (ესკიზის შესაბამისად)	ც	2.00			500.00
36	სანიაღვრე ჭის გადახურვის მოწყობა ჩარჩო-ცხაურით, (შიდა ზომა 70X70 სმ ესკიზის შესაბამისად)	ც	2.00			450.00
37	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-70 მმ და დატკეპნა	მ3	42.00			14.00
38	რკ/ბეტონის ნაკეთობების (მ.შ. ს/კედელი, კიბე, პარაპეტი, არხი) მოწყობა აღდგენა B-22.5 ბეტონით	მ3	2.00			150.00
39	არმატურის მოწყობა, A-I	ტ	0.50			1750.00
40	არმატურის მოწყობა, A-III	ტ	1.00			1600.00
41	თავი IV. ხელოვნური ნაგებობები					
42	გაბიონის კედლის მოწყობა					
43	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	მ3	1070.00			2.00
44	V კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	მ3	190.00			3.00
45	V კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	22.00			15.00
46	უქანგავი გაბიონის ყუთების მოწყობა ფოლადის გალვანიზირებული მავთულით	მ3	346.00			30.00
47	მატერიალური რესურსები					
48	გაბიონის ყუთები 2.0X1.0X1.0მ მავთული d=3მმ	ც	113.00			50.00
49	გაბიონის ყუთები 1.5X1.0X1.0მ მავთული d=3მმ	ც	80.00			45.00
50	შესაკრავი მავთული d =2.2	კგ	151.70			3.00
51	საგაბიონე ქვა	მ3	346.00			30.00

52	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი საგებისათვის	მ3	18.00			12.00
53	კედლის უკანა სივრცის შევსება მექანიზმებით ადგილობრივი გრუნტით	მ3	930.00			2.00
54	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა მექანიზმებით ავტოთვითმცლელზე	მ3	345.80			2.00
55	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე 25კმ-მდე	ტნ	670.00			10.00
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯი %	%				
	ჯამი					
	მოგება %	%				
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	3%				
	ჯამი					
	დ.ღ.გ. 18%	18%				
	სულ ჯამი					

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და განუფასებლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.
3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა.

პრეტენდენტი ----- ხელმოწერა / / ბ.ა