

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. გულიდის წყალსადენის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალის მოწყობა

მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა
1	2	3	4
	I-საკაპტაჟო ნაგებობა		
1	მისასვლელი გზის და სათავე ნაგებობის საშოვნო ფართის გაწმენდა ხე-ბუჩქნარისაგან და ქვა-ღორღისაგან	მ2	100
2	IV კატ. სველ გრუნტში ქვაბულის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	2.2
3	ქვაბულის ძირზე დამცავი ეკრანის მოწყობა „ჩვეულებრივი თიხით სისქით 15 სმ	მ3	1.2
4	რკინაბეტონის წყალსატაცი კედლის და სარეგულაციო ჭის მოწყობა B-25 სულფატომედეგი მონოლითური რკინაბეტონით	მ3	1.2
5	პლასტმასის დ200მმ-ნი მილის შექმნა და პერფორირება	გ/მ	2
7	პერფორირებული დ200მმ-ნი პლასტმასის მილის შეფუთვა გეოტექსტილით, პლასტმასის ხამუთებით დამაგრება და ჩადება კონკრეტულ ადგილას	გ/მ	2
8	ე.წ. „სადრენაჟე ფილტრი“-ს მოწყობა	მ3	4
9	კაპტაჟის ზედაპირზე დამცავი ეკრანის მოწყობა ბუნებრივი თიხით სისქე 15სმ	მ3	1
10	კაპტაჟის ზედაპირის მობეღტვა	მ2	12
11	სათავე საკაპტაჟო ნაგებობების სამშენებლო მოედნამდე სხვადასხვა სამშენებლო მასალების გადაზიდვა ხელით	ტნ	4
	II მილდენი		
1	IV კატ. გრუნტში არხის გაჭრა გვერდზე დაყრით	მ ³	228
2	ადგილობრივი გრუნტით თხრილის შევსება ხელით	მ3	228
3	საპროექტო დ-40მმ პლასტმასის მილის შექმნა და მონტაჟი	გ/მ	950.0