

ტექნიკური დავალება

ქალაქ ამბროლაურში აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის, ბრატისლავა რაჭის ქუჩის 08 ჩიხის, 03 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების, 04 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების და 05 ქუჩის 01 ჩიხის საგზაო სამოსის ცემენტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოებზე

გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი

გასაწევი მომსახურება:

ქალაქ ამბროლაურში აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის, ბრატისლავა რაჭის ქუჩის 08 ჩიხის, 03 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების, 04 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების და 05 ქუჩის 01 ჩიხის საგზაო სამოსის ცემენტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.

თითოეული ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება უნდა შეადგენდეს: -

აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის საგზაო სამოსის ცემენტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოებზე არაუმეტეს 10562,80 ლარს დღგ-ის ჩათვლით, ბრატისლავა რაჭის ქუჩის 08 ჩიხის სამუშაოებზე 29 348,81 ლარს, 03 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების სამუშაოებზე 128 601,42 ლარს, 04 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების სამუშაოებზე 106593,61 ლარს და 05 ქუჩის 01 ჩიხის სამუშაოებზე 46 055,35 ლარს;

- ხოლო პროექტის მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არაუმეტეს 321 161,99 ლარს, დღგ-ის ჩათვლით.

შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები თითოეული ობიექტის მიხედვით მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში. საპროექტო დოკუმენტაციის დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დამკვეთთან;

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე. სამუშაოები დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3(სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში. შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო-ნორმების და წესების დაცვით,
- შესრულებელ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საავტომობილო გზის გრძივი და განივი პროფილის შემასწორებელი ფენის და საფუძვლის დატკეპნის ხარისხის, მშენებლობაში გამოყენებული მასალების (ცემენტობეტონის) ლაბორატორიული გამოცდა, მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სატანდარტებს და ნორმებს. - აღნიშნული ლაბორატორიული დასკვნების წარმოდგენის გარეშე არ მოხდება შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება.
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების მსვლელობისას სამშენებლო ტერიტორიაზე განთავსებული სხვა კომუნიკაციები დაიცვას დაზიანებისაგან, ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი აღდგენა;
- უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავ გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებების დაყენება;

- სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წამოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

- ამ ჟურნალში ტექ ზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოების წარმოების შესახებ. - ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

- სამუშაო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საუბველზე ტექზედამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებს, რომელიც უნდა იქნეს შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოების სადასახადო ფორმებში.

- ზედამხედველობას საამშენებლო სამუშაოებზე 2017 წლის 23 აგვისტოს N 69/17 და 2017 წლის 23 აგვისტოს N 87 ხელშეკრულებების საფუძველზე განახორციელებს შპს „ესპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“.

- მიმწოდებელმა ანგარისწორებისას უნდა წარმოადგინოს შპს „ესპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის შესახებ.

სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით.

- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით

- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით.

- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 5(ხუთი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.