

შპს "მ-პროექტი"

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის,
ღავით აღმაშენებლის 01 ჩიხი

მშენებლობის ღირებულების
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

##	ხარჯთა- ღირებ- ვების ანგარი- შების ##	თავების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	საერთო სახარჯთაღ-რიცხვო ღირებულება, ათ.ლარი				საერთო სახარჯთაღ- რიცხვო ღირებულება, .ლარი
			სამშენებლო სამუშაოე- ბის	სამონტაჟო სამუ-შაოების	მოწყობილო-ბების, ინვენ- ტარის	სხვა დანა-ხარჯების	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი I					
		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
1	x.a.#1	მოსამზადებელი სამუშაოები					
		სულ თავი I					
		თავი III					
		საგზაო სამოსი					
2	x.a.#2	საგზაო სამოსის მოწყობა, ასფალტობეტონი					
3	x.a.#3	საგზაო სამოსის მოწყობა, ცემენტობეტონი					
		სულ თავი III					
		თავი IV					
		ხელოვნური ნაგებობები					
4	x.a.#4	რკ.ბეტონის კიუვეტის მოწყობა					
5	x.a.#5	გაბიონის, სპეცპროფილის პარაპეტის და ბეტონის ბორდიურების მოწყობა					
		სულ თავი IV					
		სულ თავი I-IV					
6		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					
		სულ					
7		დღგ 18%					
		სულ მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშებით					

მოსამზადებელი სამუშაოები

ათ. ჯორი

[illegible]

1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		გეგმიური მოგება % სულ საპენსიო დანამატის ხარჯი ხელფასიდან 2% სულ	ლარი ლარი	0.02								

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3

საგზაო სამოსის მოწყობა, ცემენტობეტონი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	27-7-2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20სმ. ნორმატიული შრომატევადობა ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი საბაზრო ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი წყალი	მ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მ³ მ³	 0.15 0.02 0.03 0.01 1.22 0.07	<u>36.60</u> 5.49 0.79 1.00 1.00 0.36 0.36 44.65 2.56							
2	27-7-4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ლორლით (0-40მმ), სისქით 12სმ ნორმატიული შრომატევადობა ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ბულდოზერი 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ	 0.216 0.012 0.026 0.004	<u>22.68</u> 4.90 0.28 0.59 0.093							

1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ოგოვე, 10ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი საბაზრო ლორდი წყალი	კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მ³ მ³		0.093 1.72 1.72 3.42 3.42 0.22 0.22 1.26 0.070							
3	27-24-3	საფარის ზედა ფენის მოწყობა ცემენტობეტონისაგან B25,0-F200-W6, სისქით 16სმ. ნორმატიული შრომატევადობა ცემენტბეტონის გამანაწილებელი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მანქანები ცემენტბეტონის საფარის მოსაპირკებლად მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი აფსკის წარმოქმნის გამანაწილებელი აგრეგატი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ამწე საავტომობილო სვლაზე 5 ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 40 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები საბაზრო ბეტონი B25 F200 W6 რელსი-ფორმა ბიტუმის ემულსია	მ² კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ ლარი მ³ ტ ტ		<u>150.00</u> 27.30 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 2.79 2.79 1.01 1.01 3.44 24.60 0.017 0.075							

1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		სხვა მასალები	ლარი	0.0185	2.78							
		სულ ზედნადები ხარჯები % სულ გეგმიური მოგება % სულ საპენსიო დანამატის ხარჯი ხელფასიდან 2% სულ	ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი	0.02								

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4

რკ.ბეტონის კიუვეტის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	1-22-15	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, დატვირთვა ა/ტვითმცლელეზე ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები საბაზრო ღირღი ფრაქცია 20-40მმ ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	მ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ ლარი მ³ ტ	 0.02 0.04 0.002 0.0001	<u>10.44</u> 0.47 0.47 0.02 0.00							
2	1-80-3 რ1-3	III ჯგუფისგრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/ტვითმცლელეზე ნორმატიული შრომატევადობა ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	მ³ კაც/სთ ტ	 2.930	<u>0.87</u> 2.55 1.57							
3	30-3-2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრაქციული ღირღით ნორმატიული შრომატევადობა სხვა მანქანები საბაზრო ფრაქციული ღირღი	მ³ კაც/სთ ლარი მ³	 2.12 0.101 1.10	<u>1.74</u> 3.69 0.18 1.91							
4	30-5-1	მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6 ნორმატიული შრომატევადობა ამწე პნევმოსვლაზე 25 ტ	მ³ კაც/სთ მანქ/სთ	 3.19 0.428	<u>3.77</u> 12.03 1.61							

1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
	საბაზრო	მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ბეტონი ხე მრგვალი ხის ძელი ფიცარი ჩამოგანული 40-60 მმ, II ხარისხის იგივე, III ხარისხის სამშენებლო ნაჭედი სხვა მასალები	კაც/სთ ლარი მ³ მ³ მ³ მ³ მ³ კგ ლარი	0.838 1.02 0.01 0.01 0.01 0.002 0.515 0.439	1.61 3.16 3.85 0.037 0.043 0.052 0.008 1.94 1.66							
5	30-5-2	არმატურის დაყენება ნორმატიული შრომატევადობა არმატურა A-1; Ø8მმ. არმატურა A-1; Ø6მმ.	ტ კაც/სთ ტ ტ	24.40 პროექტით პროექტით	0.201 4.90 0.180 0.021							
		სულ ზედნადები ხარჯები % სულ გეგმიური მოგება % სულ საპენსიო დანამატის ხარჯი ხელფასიდან 2% სულ	ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი	0.02								