

ტექნიკური დავალება

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1
პირველი კორპუსის სველი წერტილების რეაბილიტაცია

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთეული, რაოდენობა	
	I სამშენებლო სამუშაოები		
1	სველ წერტილებში არსებული კაფელის და თაბაშირ მუყაოს ფილების დემონტაჟი	კვ/მ	4,80
2	სველ წერტილებში არსებული უნიტაჟების ჩამრეცხების დემონტაჟი	ცალი	2,00
3	ამოჭრილ ადგილების შევსება კერამზიდის ფილით	კვ/მ	4,80
	კერამზიდის ფილა	კვ/მ	5,28
	მასალა უდ პროფილი	გრძ/მ	19,20
	მასალა ცდ პროფილი	გრძ/მ	19,20
	სამაგრი დეტალები	კბ	2,501
4	კედლებზე კაფელის მოწყობა	კვ/მ	4,80
	კაფელის ფილა	კვ/მ	4,896
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბ/მ	0,107
5	პლასტმასის საკანალიზაციო გოფრირებული მილის გაყვანა- ჭ=32მმ	გრძ/მ	3,00
	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ჭ=32მმ	გრძ/მ	3,09
	ფასონური ნაწილები	ცალი	20,00
	სამაგრი დეტალები	კბ	0,42
6	უნიტაჟების ავზების მონტაჟი	ცალი	2,00
	მასალა უნიტაჟის ავზი	ცალი	2,00
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ მანძილზე	ტონა	0,50
	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0,50

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2
მეორე კორპუსის სველი წერტილების რეაბილიტაცია

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთეული, რაოდენობა	
	I სამშენებლო სამუშაოები		
1	სველ წერტილებში არსებული კაფელის და თაბაშირ მუყაოს ფილების დემონტაჟი	კვ/მ	31,20
2	სველ წერტილებში არსებული უნიტაჟების ჩამრეცხების დემონტაჟი	ცალი	13,00
3	ამოჭრილ ადგილების შევსება კერამზიდის ფილით	კვ/მ	31,20
	კერამზიდის ფილა	კვ/მ	34,32
	მასალა უდ პროფილი	გრძ/მ	124,80
	მასალა ცდ პროფილი	გრძ/მ	124,80

	სამაგრი დეტალები	კბ	16,255
4	კედლებზე კაფელის მოწყობა	კვ/მ	31,20
	კაფელის ფილა	კვ/მ	31,824
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბ/მ	0,696
5	პლასტმასის საკანალიზაციო გოფირებული მილის გაყვანა- $\phi=32\text{მმ}$	გრძ/მ	19,50
	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი $\phi=32\text{მმ}$	გრძ/მ	20,09
	ფასონური ნაწილები	ცალი	20,00
	სამაგრი დეტალები	კბ	2,73
6	უნიტაზების ავზების მონტაჟი	ცალი	13,00
	მასალა უნიტაზი ავზით	ცალი	13,00
7	საშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ მანძილზე	ტონა	2,00
	საშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	2,00