

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის სასოფლო ამბულატორიის შენობის მშენებლობის სამუშაოების ხარჯთაღიცხვა

სახარჯთაღიცხვო დირექტულება

ლარი

ლლგ-ს ჩათვლით

№	ნორმატივის № და შეიფრთხილი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზოდების შეზღუდვი	რაოდენობა		დირექტულება, ლარი			
				გაყიდვების გარეშემოსავანი	სამუშაოების გარეშემოსავანი	ხელფასი	მასალები	მანქანა	კულტურული მუნიციპალიტეტი
1	2	3	4	5	6	7			8
1	ცხ 1-78-2	მიწის ამოდება საძირკვლის ქვეშ, ხელით	100გ <sup>3</sup>		0.14				
		-შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	224.0	31.4				
2	ცხ 6-1	მონოლითური ლენტური საძირკველის, ზემირკვლი, აივანის, კიბეების და პანდუსის მოწყობა ბეტონით	100გ <sup>3</sup>		0.29				
		-შრომის დანახარჯი	კაც./სთ.	156.0	45.24				
	ცხ 8-15-1	ბეტონი გ 200	კუბ.მ	102.00	29.58				
		მანქანები	ლარი	76.00	22.04				
		ყალიბის ფიცარი, 40მმ	გ	0.39	0.11				
		ღორღი 20-40მმ	გ	83	4.00				
		სხვა მასალა	ლარი	13.0	3.8				
3	ცხ 8-15-1	შიდა და გარე კედლების წყობა სამშენებლო ბლოკით	გ <sup>3</sup>		33.50				
		-შრომის დანახარჯი	კაც./სთ	3.36	112.56				
		მანქანები	ლარი	0.920	30.82				
		ქ/ც ხსნარი	კუბ.მ	0.11	3.69				
		სამშენებლო ბლოკი 10X20X40	გ		250.0				
		სამშენებლო ბლოკი 19X20X40	გ		2125.0				
		სხვა მასალა	ლარი	0.16	5.36				
4	ცხ 6-15-9	მონოლითური რკ.ბეტ სარტყელის მოწყობა და ზღუდარების მოწყობა	100გ3		0.030				
		-შრომის დანახარჯი	კაც./სთ	854.00	25.62				
		მანქანები	ლარი	106.00	3.18				

	არმატურა	ტ	12.50	0.38							
	ბეტონი ბ-200 ტრანსპორტირებით	კუბ.მ	101.50	3.05							
	ყალიბის ფარი	კვ.მ	140.00	4.20							
	სხვა მსალა	ლარი	72.00	2.16							
5	სხ და წ 4-82 სახურავის და საჩრდილობლის კონსტრუქციების მოწყობა	გვ	3.30								
	ცb 10-11-1 -შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23.8	78.54							
	მანქანები	ლარი	2.1	6.93							
	სე მასალა დახერხილი II ხარისხის (80X160)მმ	გვ	1.02	3.37							
	მილი კვადრატი 3X50X50	გ		15.00							
	მილი კვადრატი 2X20X40	გ		40.00							
	ლურსმანი სამშენებლო	კბ	5.2	17.16							
	გლიცელა	კბ		30.0							
	კავი (სკოპი)	კ		8.0							
	სახურავის დათბულება ქვაბაბამბით	გვ	8.00								
6	-შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.2	17.60							
	ქვაბაბამბით	გვ	1.02	80.10							
	სხ და წ 4-82 სახურავის ბურულის მოწყობა შეღებილი პროფსაფენით სისქით 0,5 მმ	100გვ		1.20							
	ცხრ 12-6-2 -შრომის დანახარჯი 1.15	კაც/სთ	128	153.60							
7	მანქანები	ლარი	3.54	4.25							
	შეღებილი პროფსაფენი სისქით 0,5მმ	გვ	112	134.4							
	შურუპი	კ	400	480							
	სხ და წ 4-82 წყალშემკრები ჟოლობების მოწყობა სახურავის პერიოდულზე	100გ/გ		0.380							
	ცb 12-8-4 შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	18.5	7.0							
8	მანქანები	ლარი	0.41	0.16							
	ჟოლობის სამაგრი	კ	70	26.6							
	თუნექის ჟოლობი სისქ 0,5მმ	გ/გ	100	38.0							
	სჭვალი ჩ-3სმ	კ	2	53.2							
	სხ და წ 4-82 წყალჩამოშვები დ-100მმ მილების მოწყობა 4ც	100გ/გ		0.12							
9	ცხრ 12-8-3 -შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	50	6.00							
	მანქანები	ლარი	6.62	0.79							
	ჟოლობის სამაგრი	კ	110	13.2							
	შეღებილი ბრტყელი მეტალოკრამიტის მილი სისქით 0,5მმ	გ/გ	105	12.6							

	ღ-100მმ წყალჩამომშვები ჭიქა ბრტყელი მეტალოკრამიტის 0,5მმ სისქის	ვ		4.0							
	მეტალოკრამიტის 0,5მმ სისქის მუხლი ღ-100მმ	ვ		8.0							
	სხვა მასალა	ლარი	12.3	1.5							
9	სხ და წ 4-82 იატაგის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ვ3		48							
	ცb 8-3-2 შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.5	120.00							
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, ტრანსპორტირებით 15 კმ-ზე	ვ3	1.15	55.20							
	მანქანები	ლარი	0.37	17.76							
10	სხ და წ 4-82 იატაგის მოწყობა ბეტონისაგან სისქით 8,0სმ	100ვ2		0.80							
	ცb 11-11 1-2 -შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	36.00	28.80							
	მანქანები	გ/სთ	4.54	3.63							
	ბეტონი მ200, ტრანსპორტირებით 15 კმ-ზე	ვ3	8.10	6.48							
	პიდროსაიზოლაციო ხსნარი	ვ3	8.00	6.40							
11	სხ და წ 4-82 იატაგის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 3,0სმ	100ვ2		0.80							
	ცb 11-11 1-2 -შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	30.20	24.16							
	მანქანები	გ/სთ	1.74	1.39							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მოსაპირეთებელი	ვ3	3.06	2.45							
	სხვა მასალები	ლარი	5.64	4.51							
12	სხ და წ 4-82 ლამინირებული პარკეტის იატაგის მოწყობა პლინტუსებით და ქაფპლასტის ქვესაგებით	100ვ2		0.250							
	ცb 11-27-5 -შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	48.0	12.0							
	ლამინირებული პარკეტი	გ/ზ	102	25.50							
	ლამინირებული პლინტუსი ჩ-4სმ	გ/ზ		70.0							
13	სხ და წ 4-82 იატაგზეგიბეზე და პანდუსზე მეტლახის ფილების მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე	100ვ2		0.71							
	ცb 11-20-3 შრომის დანახარჯი	კ/სთ	108.0	76.68							
	მანქანები	ლარი	4.52	3.21							
	მეტლახის ფილა	ვ2	102	72.42							
	წებოცემენტი	კბ	600.0	426.00							
	სხვა მასალები	ლარი	4.66	3.31							

	სხ და წ 4-82	ს/პ-ში კედლებზე კერამიკული მოჭიქული ფილების მოწყობა	10082		0.5						
14	ცb15-14-3	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	125	62.50						
		მანქანები	ლარი	2.0	1.00						
		წებოცემენტი	კბ	500.0	250.00						
		კერამიკული მოჭიქული ფილები	მ2	102	51.00						
		სხვა მასალები	ლარი	0.70	0.35						
15	სხ და წ 4-82	კედლების მაღალხარისხისანი შელესვა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	10082		3.70						
	ცb 15-55-9	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	99.0	366.3						
		-მანქანა მექანიზმები	ლარი	2.7	9.99						
		სსნარი მოსაპირკეთებელი 1:2	მ3	2.38	8.81						
16	სხ და წ 4-82 ენდაგ 8-3-8	ჭერის მოწყობა ლითონის პროფილების კარგასზე თაბაშირმუყაოს ფილებით	10082		0.700						
	ცb-10-10-3 ცb-8-3-8	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	95.4	66.8						
		-მანქანა მექანიზმები	მან	1.8	1.3						
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა 12,5მმ 1,2X2,5მ	მ2	105.0	73.5						
		საკიდები	კ	139.0	97.3						
		თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი	გ/გ	266.0	186.2						
		პროფილის გადასაბმელი	კ	170.0	119.0						
		შურუპები 3,5X25	კ	1500.0	1050.0						
		დუპელი 50X50	კ	368.0	257.6						
		ლენტი თაბაშირ-მუყაოს	კ		3.0						
17	სხ და წ 4-82	შიდა კედლებისა და ჭერის შეფითხება და მაღალხარისხისანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	10082		3.300						
	ცb. 15-168-7	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	45.5	150.15						
		-მანქანები	ლარი	1.0	3.30						
		ფითხი	კბ	79	260.70						
		წყალემულსიის საღებავი	კბ	63	207.90						
		სხვა მასალები	ლარი	1.6	5.28						

	ს6 და წ 4-82	ფასადზე დეკორატიული ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შესხერება	100გ2		<b>1.050</b>						
18	-შრომის დანახარჯი	გ2	1.0	1.05							
	ქვიშა ყვითელი ხსნრის	გ3	0.5	0.53							
	დეკორატიული ცემენტი	გ8	50	52.5							
19	ს6 და წ 4-82	ფასადის მაღალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100გ2		<b>1.180</b>						
	ცb. 15-168-7	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	65.8	77.64						
		-მანქანები	ლარი	1.0	1.18						
		წყალემულსიის საღებავი	გ8	63	74.34						
		სხვა მასალები	ლარი	1.6	1.89						
20	34-59-8	გარნიზის ქოლგის და სანგვანძის ჭერის მოწყობა პლასტიკატით	გ		<b>38.00</b>						
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.85	70.30						
		პლასტიკატი	გ2	0.4	15.20						
		ხის მასალა	გ	0.01	0.38						
		ლურსმანი სამშენებლო	გ8		1.00						
21	ს6 და წ 4-82	ს/კ-ში მეტალოპლასტმასის ერთფრთიანი ყრუ კარის ბლოკის მოწყობა	გ2		<b>6.0</b>						
	ცb.10.13-4	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.23	7.38						
		მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა (თეთრი ფერის)	გ2		6.0						
		მანქანები	ლარი	0.272	1.63						
		სხვა მასალები	ლარი	0.181	1.09						
22	ს6 და წ 4-82	ოთახებში ლამინუირებული კარების მოწყობა	გ2		<b>8.0</b>						
	ცb.10.13-4	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.23	9.84						
		ლამინირებული კარი(მოწყობილობით)	გ2		6.7						
		მანქანები	ლარი	0.272	2.18						
		სხვა მასალები	ლარი	0.181	1.45						
23	ს6 და წ4- 82 ცb. 10- 13-4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მოწყობა მინაპაკეტით	გ2		<b>10.1</b>						
		-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.23	12.423						

	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა	გ2	1.0	10.1							
24	ს6 დაწ 4-82 ლითონის მზა ყრუ კარების მოწყობა კომპლექტით	გ2		6.00							
ცb.10.13-4	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.2	7.38							
	ლითონის ყრუ კარი (ქარხნული)	ც		2.00							
	-მანქანები	ლარი	0.27	1.62							
	სხვა მასალები	ლარი	0.25	1.50							
25	ს6 დაწ 4-82 საკანალიზაციო მილების მოწყობა	100გ/გ		0.12							
	ცb. 16-6-2 -შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	58.5	7.02							
	-მანქანები	ლარი	0.46	0.06							
	სხვა მასალები	ლარი	15.80	1.90							
	ღ-100X3.2მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილი	გ		9.00							
	ღ-50X3.2მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილი	გ		3.00							
	მუხლი ღ-50მმ	ცალი		3.00							
	მუხლი ღ-1000მმ	ცალი		1.00							
26	სამკაპი ღ-100მმ	ცალი		2.00							
	სამკაპი ღ-50მმ	ცალი		1.00							
	ს6 დაწ 4-82 პლასტმასის წყალმომარაგების მილის ღ-25მმ მოწყობა სანკვანძში	100გ/გ		0.27							
	ცb16-7-3 -შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	37.00	9.99							
	-მანქანები	ლარი	1.36	0.37							
	სხვა მასალები	ლარი	1.63	0.44							
სრფ 18-2	მილი პლასტმასის ღ-25მმ	გ/გ		27.0							
	პლასტმასის ფასონური დეტალები (მუხლი, სამკაპი, ქურო)	ც		17.0							
	პლასტმასის ვენტილი ღ-25მმ წყლის	ც		1.0							
27	ს6 დაწ 4-82 სელსაბანის, უნიტაზის, დუშის, ტრაპის და გამათბობელის მოწყობა	ც		5.00							
	ცb 17-2 -შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	2.20	11.00							
	სელსაბანი ფენიანი(კომპლექტით)	ცალი		2.00							
	უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით(კომპლექტით)	ცალი		1.00							
	ტრაპი	ცალი		1.00							
	დუში საკიდი შემრეცვით	ცალი		1.00							
	გამათბობელი წყლის 80 ლ	ცალი		1.00							
	სხვა მასალები	ლარი	0.50	2.50							

	სნ და წ 4-82	ელ-სადენების გაყვანა დახურული გაყვანილობისათვის	ელ-	100გ/გ		1.05						
28	ცb. 21-18-1	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	13.9	14.60							
	77-58	ორძარღვა სპილენძის სადენი 2X2.5მმ2 ორმაგი იზოლაციით	გ/გ		110.0							
		გამანაწილებელი ქოლოფი	ცალი		7.0							
		სხვა მასალა	ლარი	0.97	1.02							
29	სნ და წ 4-82	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველებისა და შტეფსელების მოწყობა	100ც		0.14							
	ცb. 21-23-2	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	37.2	5.21							
		ჩამრთველი ერთქლავიშიანი	ცალი		8.0							
		შტეფსელური როზეტი ბუდით	ცალი		6.0							
30	სნ და წ 4-82	სანათების მოწყობა	100ც		0.17							
	ცb. 21-26-9	-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	133	22.6							
		-მანქანები	გ/სთ	1.7	0.29							
	ს/ვ	დიოდის ნათურა 7W	ცალი		9.0							
31	სნ და წ 4-82	სხვა მასალები	ლარი	10.0	1.70							
	ცb 8-612-3	-შრომის დანახარჯი	კომპ		1.00							
		ავტომატური ამომრთველი 63ამპ	ცალი		2.4	2.4						
		ავტომატური ამომრთველი 16ამპ	ცალი			1.00						
32		პლასტმასის გამანაწილებელი ქოლოფი	ცალი			1.00						
		მიწის ამოღება მისახვლელი ბილიკისათვის, სარინელისათვის და ღორღის საფუძვლის მოწყობა	გ <sup>3</sup>		21.00							
		-შრომის დანახარჯი	კ/სთ	4.4	92.4							
		ღორღი ტრანსპორტირებით 10კმ	გ <sup>3</sup>		11.00							
		ბეტონის ბილიკის მოწყობა 10 სმ სისქით	გ <sup>3</sup>		11.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.5	16.50							
		ბეტონი მ200 ტრანსპორტირებით 10კმ	გ <sup>3</sup>		11.00							
33	.11-11-1	ბეტონის სარინელების მოწყობა შენობის გარშემო	გ		38							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.55	20.90							
		ბეტონი მ200 ტრანსპორტირებით 10კმ	ტ		8.60							
		პელიო წყლის გამათბობელის მოწყობა	ცალი		1.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	42	42.00							

	პელიო წყლის გამათბობელი	ცალი	1.00								
34	ს6 დაწ' 4-82 თბოგაყვანილობის მოწყობა	გ	6.00								
	კბ16-7-3 -შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	9.00	54.00							
	მილი პლასტმასის დ-25მმ	გ/ზ		60.0							
	ქვაბი	გ		1.0							
	წყლის ავზი 100ლ	გ		1.0							
	რადიატორი	გ		6.0							
	პლასტმასის ფასონური დეტალები (მუხლი, სამკაპი, ქურო)	გ		30.0							
	მუზტა	გ		15.0							
	პლასტმასის კენტილი დ-25მმ წყლის	გ		7.0							
35	ცb. 1-78-2 მიწის ამოლება ანაკრები რკ/ბეტონის რგოლებ-ისათვის და მილებისათვის 5X3X1.7=25.5 +4=29.5 კბ.მ	100გვ		0.30							
	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	224	67.2							
36	რკ/ბეტონის რგოლებისა და პერფორირებული მილის 100გვ, ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა	1გვ		7.00							
	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.		4.4	30.8						
	ღორღი ტრანსპორტირებით 10კბ	გ <sup>3</sup>			11.0						
37	მონოლითური რკ/ბეტონის რგოლი დ-1500 ლ-1500 მოწყობა	გ		2.00							
	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	3	6.0							
	რკ/ბეტონის რგოლი	გ		2.0							
	ავტოამტე	გ		2.0							
38	მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა	გ		2.00							
	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	3	6.0							
	რკ/ბეტონის ფილი	გ		2.0							
	მეტალოპლასმასის საკანალიზაციო ჭის ხუფი დ-600მ	გ		2.0							
	ავტოამტე	გ		2.0							
39	პლასტმასის მილი დ-100მმ მოწყობა	გ		12.00							
	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	1	12.0							
	პლასმასის მილი დ-100 მმ	გ		12.0							
40	პერფორირებული მილი დ-100მმ მოწყობა	გ		5.50							
	-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	1.4	7.7							
	პერფორირებული მილი დ-100 მმ	გ		5.5							
41	მიწის უძუჩაყრა	გ <sup>3</sup>		13.5							





**მშენებლობის ღირებულების  
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში**

№№	თავების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი				საერთო სახაჯთაღ- რიცხვო ღირებულება, ათ.ლარი
		სამეწებლო სამუშაოე- ბის	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობილო-ბების, ინვენ- ტარის	სხვა დანახარჯების	
1	3	4	5	6	7	8
<b>თავი I</b>						
<b>მშენებლობის ღირებულება</b>						
1	სამეწებლო სამუშაოები	0.00				0.00
	სულ თავი I	0.00				0.00
<b>თავი II</b>						
<b>სახანძრო უსაფრთხოვება</b>						
2	სახანძრო სიგნალიზაცია	0.00				0.00
	სულ თავი II	0.00				0.00
<b>სულ თავი I-II</b>						
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%						
	სულ					0.00
	დღგ 18%					0.00
	სულ მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშებით					0.00