

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაცხვარლამეზურაში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის მოწყობა

მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა
1	2	3	4
	I-საკაპტაუო ნაგებობა		
1	მისასვლელი გზის და სათავე ნაგებობის სამოედნო ფართის გაწმენდა ხე-ბუჩქნარისაგან და ქვა-ლორღისაგან	მ2	120
2	IV კატ. სველ გრუნტში ქვაბულის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	2
3	ქვაბულის ძირზე დამცავი ქერანის მოწყობა „ჩვეულებრივი თიხით სისქით 15 სმ	მ3	1.2
4	რკინაბეტონის წყალსატაცი კედლის და სარეგულაციო ჭის მოწყობა B-25 სულფატომედეგი მონოლითური რკინაბეტონით	მ3	2.39
5	პლასტმასის დ200მმ-ნი მილის შექენა და პერფორირება	გ/მ	3.2
6	პერფორირებული დ200მმ-ნი პლასტმასის მილის შეფუთვა გეოტექსტილით, პლასტმასის ხამუთებით დამაგრება და ჩადება კონკრეტულ ადგილას	გ/მ	3.2
7	ე.წ. „სადრენაჟე ფილტრი“-ს მოწყობა	მ3	8
8	კაპტაუის ზედაპირზე დამცავი ქერანის მოწყობა ბუნებრივი თიხით სისქე 15სმ	მ3	1.2
9	კაპტაუის ზედაპირის მობეღტვა	მ2	12
10	სათავე საკაპტაუო ნაგებობების სამშენებლო მოედნამდე სხვადასხვა სამშენებლო მასალების გადაზიდვა ხელით	ტნ	7.5
	კაპტაუის სანიტარული ღობე		
1	ორმოების მოსაწყობად IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	ც	20
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მ-100 მარკის მონოლითური ბეტონით	მ3	1.6
3	დ =50*3 მმ-იანი ფოლადის მილებით დგარების მოწყობა (ღ= 2 მ.)	კზ	60
4	მოთუთოებული ფოლადის მავთულბადის (50*50*2,5) გაჭიმვა და დამაგრება დგარებზე ჰ=1,5 მ	გრძ.მ	50
5	მოთუთოებული მავთულბადიანი (50*50*2,5) ლითონის კუთიკარის მოწყობა	კომპ	1
6	ლითონის დგარების და კუთიკარის ლითონის ელემენტების შედგება ზეთოვანი ხაღებად	მ2	4