

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული საერთო სარგებლობის ბრტყელი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოების, მასალების და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი	ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7
	I თავი. ბრტყელი სახურავი					
1	ამორტიზებული რბილი სახურავის მოხსნა	კვ.მ	600.00			0.30
2	სახურავის ზედაპირის გასუფთავება	კვ.მ	2000.00			0.15
3	დაზიანებულ ზედაპირზე ქვ.-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა 2-7 სმ. სისქით	კვ.მ	200.00			3.80
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ	7.00			95.00
4	დაზიანებული აგურის/ბლოკის პარაპეტის/საჰაეროს დემონტაჟი	კუბ.მ	0.80			13.00
5	პარაპეტის/საჰაეროს მონტაჟი აგური/ბლოკის გამოყენებით	კუბ.მ	0.80			85.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ	0.21			95.00
	აგური კ.-396	ცალი	250.00			0.40
6	დაზიანებული ლიფტის სამანქანოს გვერდების და პარაპეტის/საჰაეროების ქვ./ცემენტის ხსნარით გალესვა სისქით 2-4 სმ. მ-100	კვ.მ	130.00			4.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ	3.80			95.00
7	სახურავის ზედაპირის დაგრუნტვა პრაიმერით	კვ.მ	2000.00			0.25

	პრაიმერის ემულსია კ=0,3	კგ	550.00			2.80
8	პარაპეტზე და ლიფტის სამანქანოზე ჰიდროსაიზოლაციო მასალის ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმით	გრძ.მ	300.00			0.30
	ბიტუმი კ=0,2	კგ	60.00			2.00
	თხევადი გაზი კ=0,2	კგ	12.00			2.30
9	სახურავის (ბრტყელი) ზედაპირის ქვედა ფენის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით (არმირებული მინაქსოვილი)	კვ.მ	1200.00			1.40
	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა არმირებული მინაქსოვილით, წონით არანაკლებ 3,5 კგ 1 კვ.მ-ზე, (ქვედა ფენა) კ=1,12	კვ.მ	1344.00			3.80
	თხევადი გაზი კ=0,2	კგ	264.00			2.30
10	სახურავის (ბრტყელი) ზედაპირის ზედა ფენის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით (არმირებული მინაქსოვილი)	კვ.მ	1200.00			1.40
	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა არმირებული მინაქსოვილით, წონით არანაკლებ 4,5 კგ 1 კვ.მ-ზე, ზედა ფენა კ=1,12	კვ.მ	1344.00			3.90
	თხევადი გაზი კ=0,2	კგ	264.00			2.30
11	სახურავის (ვანისებური) ზედაპირის ქვედა ფენის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით (არმირებული მინაქსოვილი)	კვ.მ	1200.00			1.70
	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა არმირებული მინაქსოვილით, წონით არანაკლებ 3,5 კგ 1 კვ.მ-ზე, ქვედა ფენა კ=1,15	კვ.მ	1380.00			3.80
	თხევადი გაზი კ=0,2	კგ	270.00			2.30
12	სახურავის (ვანისებური) ზედაპირის ზედა ფენის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით (არმირებული მინაქსოვილი)	კვ.მ	1200.00			1.70

	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა არმირებული მინაქსოვილით, წონით არანაკლებ 4,5 კგ 1 კვ.მ-ზე, (ზედა ფენა) კ=1,15	კვ.მ	1380.00			3.90
	თხევადი გაზი კ=0,2	კვ	270.00			2.30
13	პარაპეტიდან დაზიანებული თუნუქის მოხსნა და ჩამოტანა	გრ/მ	125.00			0.40
14	პარაპეტის ქუდის მოწყობა ლითონის ფურცლით ჩამკეტებით და საცრემლეებით (მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5მმ)	გრ/მ	100.00			5.00
	მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0.05მმ კ.=X0,4X1.15	კვ.მ	46.00			10.00
	დუბელი შურუფი კვმ.-ზე 12 ცალი	ცალი	1000.00			0.10
15	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ.	12.00			30.00
16	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა და დატვირთვა ხელით / მექანიზმებით ავტოთვიმცლელზე	ტ	10.00			25.00
17	სამშენებლო ნარჩენების გატანა - მისამართი: გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	ტ	10.00			15.00
	I თავის ჯამი					

თავი II წყალსაწრეტი მილები						
1	2	3	4	5	6	7
1	ძველი წყალსაწრეტი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	200.00			0.20
2	ძველი საწრეტი შემავალი მილების კედლიდან ამონგრევა/გაბურღვა	წერტ.	4.00			18.00
3	ახალი წყალსაწრეტი პოლიმერის მილების მონტაჟი(ალპინისტის და აშწე კალათის მომსახურება)	გრძ.მ	220.00			8.00
	პოლიმერის მილი 100 მმ სისქე არანაკლებ 2,2 მმ	გრძ.მ	200.00			3.50
	მუხლი პოლიმერის 100 მმ	ცალი	15.00			3.50
	სამკაპი პოლიმერის - 100X100X100 მმ	ცალი	6.00			5.00
	მცოცავი ქურო - 100 მმ	ცალი	4.00			5.00

4	პოლიმერის მილი - 150 მმ სისქე არანაკლებ 2,2 მმ	გრძ.მ	12.00			7.00
	მუხლი პოლიმერის 150 მმ	ცალი	3.00			5.70
	მცოცავი ქურო 150 მმ	ცალი	1.00			6.20
	150X150X150 მმ სამკაპი (პოლიმერის)	ცალი	1.00			6.50
	ქურო 150 (ლითონის მილიდან პოლიმერზე გადამყვანი)	ცალი	1.00			9.00
	თუნუქის მილი - 100 /150 მმ სისქე=0,5 მმ (ფერადი)	გრძ.მ	1.00			8.00
	მუხლი თუნუქის 100+150 მმ	ცალი	1.00			5.00
5	ძველი თუნუქის ღარების მოხსნა	გრძ.მ	40.00			0.40
6	ჰორიზონტალური საწვიმარი ღარების დამზადება და მონტაჟი ფურცლოვანი თუნუქით (სისქე 0.5მმ)	გრძ.მ	35.00			8.00
	მოთუთუებული თუნუქი კ-გრძ.*0.33*1.05 (0.5 მმ სისქის)	კვ/მ	12.00			10.00
	ღარების სამაგრები	ცალი	25.00			1.50
	ფიცარი ღარების დასამაგრებლად	კუბ.მ	0.70			450.00
	წყალსაწრეტი მილის სამაგრი მზა ქარხნული	ცალი	25.00			2.20
	ლითონის სამაგრი	ცალი	25.00			1.80
	გამომწვარი მავთული	კბ	4.00			3.00
	ღუბელი	კბ	4.00			8.00
7	თუჯის მილზე პოლიმერის მილის დაერთება	წერტ.	5.00			8.00
8	ძაბრების დამზადება / მონტაჟი	ცალი	4.00			10.00
	ძაბრები (პატარა ძაბრი)	ცალი	4.00			15.00
	ძაბრები (დიდი ძაბრი)	ცალი	4.00			25.00
9	განაზურდი კედლის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ამოვსება	კუბ.მ	0.80			45.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ	0.80			95.00
	სილიკონი	ცალი	5.00			7.00
10	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ.	1.20			30.00
11	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა და დატვირთვა ხელით / მექანიზმებით ავტოთვიტმცდელზე	ტ	1.20			25.00

12	სამშენებლო ნარჩენების გატანა - მისამართი: გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	ტ	1.20			15.00
	II თავის ჯამი					
	I და II თავის ჯამი					
	ზედნადები ხარჯი		%			
	ჯამი					
	გეგმიური დაგროვება		%			
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%		3%			
	ჯამი					
	დ.ღ.გ. 18%		18%			
	მთლიანი ჯამი					

შენიშვნა:

1.ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1–ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან განუფასებლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).

2.გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.

პრეტენდენტი -----

ხელმოწერა / / ბ.ა