

ხარჯთაღრიცხვა

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქ.№127-ს მიმდებარედ არსებული შადრევნის დასაცვლელი და სადრენაჟო სისტემის, 15 მეტრი სიგრძის, D100 დიამეტრის, გატეხილი მილის, D200 გოფრირებული მილით ჩანაცვლების სამუშაოები					
№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	ხელოვნური ბეტონის ფილის დემონტაჟი	მ2	15.00		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით (15*0.8*2.5)	მ3	30.00		
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა (15*0.4*0.8)	მ3	4.80		
4	დ 200 გოფრირებული მილის მოწყობა	მეტრი	15.00		
5	ტრანშეის შევსება ქვიშა-ლორღით	მ3	25.20		
6	ქის გამომტვრევა და გამოლესვა დ 200-იანი მილისთვის	ცალი	2.00		
7	ქვიშის ბალიშის გასწორება დატკეპვნა (15*0.4*0.8)	მ3	4.80		
8	ქვიშა-ლორღის ფენა-ფენა დატკეპვნა	მ3	25.20		
9	ხელოვნური ბეტონის ფილის აღდგენა	მ2	15.00		
11	საშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა	მ3	30.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	5%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი				

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა ან/და ისეთი ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა, რომელშიც განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი 5% ფიქსირებულია და პრეტენდენტის მიერ მისი შეცვლა დაუშვებელია.
3. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ PDF ფორმატში წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა უფლებამოსილი პირის მიერ არ იქნება დამოწმებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით, აღნიშნული დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.