

ქალაქ რუსთავეში გრანელის ქუჩიდან რჩეულიშვილის ქუჩისკენ ასასვლელი კიბეების რეაბილიტაციის
(2 ადგილას) სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	კიბე №1									
	ა) მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	არსებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი პნ ჩაქუნებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ3	6.00							
2	მიწის დამუშავება, მოგროვება და ა/თვითმცლილებზე დატვირთვა ექსკავატორით 70%	მ3	35.00							
3	ეგივე ხელით 30%	მ³	15.00							
4	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში საშუაგოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	106.90							
	ბ) კიბეები და საყრდენი კედლები									
5	საფუძვლის მომზადება და გვერდულების შეესება ფრაქციული ღორღით 0-40მმ	მ³	33.00							
6	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლისა და კიბეების მოწყობა ჩასატანებელი დეტალებით	მ³	28.00							
	ბეტონი მ-400	მ³	28.60							
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0.95							
	არმატურა Ø14 ა-III	ტ	0.05							
	კუთხოვანა 40X40X3	გრძ.მ	61.40							
	ფოლადის ფურცელი 6მმ	მ²	0.70							
	საქსოვი მავთული	კბ	28.00							

	ყალიბის ფანერა ლამინირებული	მ²	60.00							
	წიწვოვანი ხის მასალა ყალიბისათვის	მ3	0.50							
	ღურსმანი სამშენებლო	კბ	5.00							
7	სადეფორმაციო ნაკერების შევსება ბიტუმით h=0,5მ	ტ	0.10							
8	ფოლადის მოაჯირების მოწყობა მიღებით	გრძ.მ	47.00							
	ფოლადის მილი Ø48X3	გრძ.მ	81.90							
	ელექტროდი 4მმ	კბ	10.00							
9	ლითონის მოაჯირების გაწმენდვა და შეღებვა ნიტროსაღებავით	მ2	12.00							
	ნიტროსაღებავი	კბ	3.60							
	ჯამი	ლარი								
	კიბე №2									
	ა) მოსამზადებელი სამუშაოები									
10	არსებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი პნ ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	6.00							
11	მიწის დამუშავება, მოგროვება და ა/თვითმცლილებზე დატვირთვა ექსკავატორით 70%	მ3	42.00							
12	ეგვიპ ხელით 30%	მ³	18.00							
13	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში საშუაგოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	125.40							
	ბ) კიბეები და საყრდენი კედლები									
14	საფუძვლის მომზადება და გვერდულების შევსება ფრაქციული ღორღით 0-40მმ	მ³	55.00							
	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლისა და კიბეების მოწყობა ჩასატანებელი დეტალებით	მ³	38.00							
	ბეტონი მ-400	მ³	38.80							

15	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	1.23							
	არმატურა Ø14 ა-III	ტ	0.08							
	კუთხოვანა 40X40X3	გრძ.მ	58.30							
	ფოლადის ფურცელი 6მმ	მ²	0.50							
	საქსოვი მავთული	კბ	38.00							
	ყალიბის ფანერა ლამინირებული	მ²	60.00							
	წიწვოვანი ხის მასალა ყალიბისათვის	მ3	0.50							
	ღურსმანი სამშენებლო	კბ	5.00							
16	სადეფორმაციო ნაკერების შევსება ბიტუმით	ტ	0.15							
17	ფოლადის მოაჯირების მოწყობა მიღებით h=0,5მ	გრძ.მ	44.00							
	ფოლადის მილი Ø48X3	გრძ.მ	69.30							
	ელექტროდი 4მმ	კბ	10.00							
18	ლითონის მოაჯირების გაწმენდვა და შეღებვა ნიტროსაღებავით	მ2	10.00							
	ნიტროსაღებავი	კბ	3.00							
	ჯამი	ლარი								
	მთლიანი ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები %	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები %	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება %	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								