შაორის წყალსაცავიდან სოფ. უყეშამდე სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

#	სამუშაოს დასახელება	განზომ	რაოდ	მასალა		ხელფასი (ქირა)		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11.00**
	შაორის წყალსაცავიდან სოფ. უყეშამდე გზის რეაბილიტაცია (ხიდიდან სოფლამდე. გამოსაყენებელი მასალა ფერდობებიდან ჩამონაშალი კირქოვანი ღორღი, ზიდვის მანძილი 5კმ-ის რადიუსში)									
1	გრუნტის მოხსნა მექანიზმით ადგილზე გადაადგილებით და გაშლით (პკ 0+00დან პკ 0+100)	მ3	60							
2	პკ+200-დან პკ 0+300 დე; პკ+400-დან პკ 0+500 დე; პკ 1+750-დან პკ 1+800-დე; მსხვილი ფრაქციული ღორღის შეტანა გაშლა პროფილირება	მ3	150							
3	პკ+00-დან პკ 3+400 დე გზის ვაკისის პროფილირება	მ2	1200							
4	პკ+00-დან პკ 3+400 დე ფრაქციული ღორღის შეტანა გაშლა პროფილირება	მ3	811							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროება									
	ჯამი									
	საპენსიო დანამატი	**2%**								
	ჯამი									
	დღგ	**18%**								
	ჯამი									