

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა # 1/1

მახინჯაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ტერიტორიის მოშანდაკება (ღობის ძირის დონეზე) შემადგენლების მოჭრით გადაადგილებით ჩაღრმავებების შევსებით	კვ/მ	523,39
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9,26
	ექსკავატორი	ლ	43,7
2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა დატკეპვებით (გზისა და ბეტონის მოწყობის ადგილებში.)	კვ/მ	21,57
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	75,93
	მანქანები	ლ	7,98
	ღორღი	კბ/მ	26,96
	სხვა მასალები	ლ	0,22
3.0	ეზოში გზის ნაწილზე 10სმ სისქის და 4 მეტრი სიგანის რ/ზ-ის ფილის მოწყობა B-200 კლასის ბეტონით	100კვ/მ	0,206
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	397,58
	მანქანები	ლ	20,81
	ბეტონი B-200	კბ/მ	20,91
	ფიცარი	კბ/მ	2,37
	ავტო ბეტონ ტუმბო	სთ	20,6
	არმატურა AIII F12	ტ	1,3
	სხვადასხვა მასალები	ლ	97,64
4.	რ/ზ-ის ფილის მოწყობა რეზერვუარის მოწყობის ადგილზე 20სმ სისქის B-200 კლასის ბეტონით	100კვ/მ	0,018
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34,74
	მანქანები	ლ	1,82

	ბეტონი B-200	კბ	1,827
	არმატურა AIII F12	ტ	0,220
	ფიცარი	კბ/მ	0,207
	ავტო ბეტონ ტუმბო	სთ	1,8
	სხდასხვა	რეისი	8,53
5.0	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა	100გრძ/მ	0,84
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	71,48
	მანქანები	ლ	0,92
	ბარდიური	გრძ/მ	84,0
	ბეტონი 5 სმ	კბ/მ	0,504
	ქვიშა სისქე 5სმ	კბ/მ	0,42
	სხვდასხვა	ლ	8,06
6.0	კორდის საფარის მოწყობა	კვ/მ	320
	შრომითი რესურსები	ლარი	320

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა # 1/2

მახინჯაურის საბავშვო ბაღის საწრეტი არხის მოწყობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით არხის მოსაწყობად	100კვ/მ	0,066
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,72
	ექსკავატორი	მ/სთ	6,11
2	მონოლითური რ/ზ-ის არხის მოწყობა B-200 კლასის ბეტონით	100კვ/მ	0,05
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	40,05
	მანქანები	ლ	6,15
	პომპა	კბ/მ	5,0
	ბეტონი B-200	კბ/მ	5,08
	დახერხილი ხე-ტყე	კბ/მ	0,2
	არმატურა AIII F12	ტ	0,530
	საყალიბე ფიცარი	კვ/მ	6,4

	სხვა მასალები	ლ	10,45
3.0	ზედმეტი გრუნტის გაზიდვა	ლ	6,6
4.	ლითონის სექციების (ცხურების) მოწყობა კუთხოვანებითა და არმატურით	100გრძ/მ	0,33
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	26,4
	მანქანები	ლ	1,32
	ლითონის კუთხოვანა 50-50-5	გრძ/მ	72,0
	არმატურა AIII F18	ტ	1,3
	სამონტაჟო დეტალები	ტ	0,0066
	ელექტროდი	შეკვრა	4
	საჭრელი ქვა	ცალი	12,0
	სხდასხვა	ლ	1,98

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

მახინჯაურის საბაგშვო ბაღის სექტიკის მოწყობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	სექტიკის მოსაწყობად გრუნტის	კბ/მ	91,8
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,625
	ექსკავატორი	მან/სთ	7,65
2.0	გრუნტის დამუშავება ხელით	კბ/მ	91,8
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,84
3.0	საფუძვლის მოწყობა ღორღით დატკეპვით 10სმ სისქის	კბ/მ	1,91
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,72
	მანქანები	ლ	0,71
	ღორღი	კბ/მ	2,39
	სხვადასხვა	ლ	0,191
4.0	მომზადება B-7.5 კლასის ბეტონით	კბ/მ	1,91
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,01
	მანქანები	ლ	0,62

	ბეტონი B-7.5	კბ/მ	1,948
	სხვადასხვა	ლ	1,184
5.0	მოეწეოს მონოლითური ლენტური	კბ/მ	7,02
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	23,09
	მანქანები	ლ	6,135
	ავტო ბეტონ ტუმბო	კბ/მ	7,16
	ბეტონი B-20	კბ/მ	7,16
	არმატურა AIII f14	ტ	0,145
	არმატურა AIf8	ტ	0,093
	ფიცარი	კბ/მ	0,027
	სხვადასხვა	ლ	0,913
6.0	რ/ზ-ის კედლებისა და სეპტიკის	100გრძ/მ	18,25
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	176,295
	მანქანები	ლ	14,78
	ავტო ბეტონ ტუმბო	კბ/მ	18,52
	ბეტონი B-20	კბ/მ	18,62
	ფარი ყალიბი	კვ/მ	18,62
	ფიცარი	კბ/მ	0,668
	არმატურა AIII f12	ტ	1,103
	არმატურა AIII f10	ტ	0,517
	მილი ლითონის d=100	გრძ/მ	2,0
	საკანალიზაციო ლუქი პოლიმერული	ცალი	2
	ლურსმანი საამშენებლო	კბ	13,14
	სხვადასხვა	ლ	2,92
7.0	მსხვილ ფრაქციანი სადრენაჟე ბალასტის მოწყობა სეპტიკის ძირში	კბ/მ	5,93
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17,79
	სადრენაჟე ბალასტი	კბ/მ	7,41
	სხვადასხვა	ლ	0,059