

ტექნიკური დავალება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სადმელში გზის დამცავი რ/ზ კედლის მოწყობის სამუშაოებზე

გასაწევი მომსახურება:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სადმელში გზის დამცავი რ/ზ კედლის მოწყობის სამუშაოები.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში გზის დამცავი რ/ზ კედლის მოწყობის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არაუმეტეს 14989,24 ლარს, დღგ-ის ჩათვლით;

შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე.

სამუშაოები დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.

შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები :

- სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო-ნორმების და წესების დაცვით,
- მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნას ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის და მტვრის გავლენა;
- ტერიტორიის მომზადებისას მწვანე ნარგავების გაჩეხვა უნდა მოხდეს მხოლოდ პროექტით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.
- მშენებლობის დაწყებამდე ადგილზე დაასაწყობოს ყველა საჭირო სამშენებლო მასალები და მექანიზმები.
- მონოლითური რკინა ბეტონის კონსტრუქციების ასაგებად გამოყენებული უნდა იქნეს ფოლადის ან ხის ინვენტარული ყალიბები.
- ყალიბების დაშლა უნდა წარმოებდეს ბეტონის მიერ საპროექტო სიმტკიცის 70% მიღების შემდეგ. დაშლის დროს კონსტრუქციის ნაწიბურები არ უნდა იშლებოდეს.
- მიწის სამუშაოების დაწყებამდე დადგენილი უნდა იქნეს მოქმედი კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია, ელექტროკაბელები, გაზსადენები) განლაგების ადგილები. მიწისქვეშა კომუნიკაციების ზონაში მიწის სამუშაოები უნდა წარმოებდეს სამუშაოთა მწარმოებლის ან ოსტატის უშუალო ხელმძღვანელობით, ხოლო კაბელის დაცვის ან მოქმედი გაზსადენის ზონაში, ელექტრო, გაზის ან შესაბამისი მეურნეობის მუშაკთა მეთვალყურეობის ქვეშ.

- შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და მშენებლობის სამუშაოების ხანგრძლივობის მაქსიმალურად შემცირების მიზნით, საჭიროა სამუშაოების კომპლექსური მექანიზმებით და სპეციალიზირებული ბრიგადების საშუალებით წარმოება.
- ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატები და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს
- სამუშაოების დამთავრების შემდეგ სამუშაო ადგილი და სამშენებლო მოედანი უნდა დასუფთავდეს ყოველგარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგისაგან, მათი გატანა უნდა მოხდეს ნაგავსაყრელებზე ან ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან შეთანხმებულ ადგილებზე.
- სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების
- მოცულობების მიხედვით
- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.