

სოფ სადმელში გზის გასწვრივ დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0

ლარი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 2019წ II კვარტლის დონეზე

| № | ს ა მ უ შ ა ო ს<br>დასახელება                                                                                                                         | განზ.                                         | ერთეულზე                                  | სულ                                            | ხელფასი      |     | მასალა       |     | სამშენებლო<br>მექანიზმები |     | ჯამი |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|---------------------------|-----|------|
|   |                                                                                                                                                       |                                               |                                           |                                                | ერთ.<br>ფასი | სულ | ერთ.<br>ფასი | სულ | ერთ.<br>ფასი              | სულ |      |
| 1 | 3                                                                                                                                                     | 4                                             | 5                                         | 6                                              | 7            | 8   | 9            | 10  | 11                        | 12  | 13   |
| 1 | გაიჭრას გრუნტი მექანიზმების საშვალებით ზომით<br>31X1X0.6 მ<br>შრომითი რესურსები<br>მანქანები                                                          | კუბმ<br>ლარი<br>ლარი                          | <br>1.00<br>1.00                          | 18.60<br>18.60<br>18.60                        |              |     |              |     |                           |     |      |
| 2 | გაიჭრას გრუნტი ხელის იარაღების საშვალებით<br>შრომითი რესურსები                                                                                        | კუბმ<br>ლარი                                  | <br>1.00                                  | 2.00<br>2.00                                   |              |     |              |     |                           |     |      |
| 3 | მოხდეს მოტრილი გრუნტისა დატვირთვა<br>თვითმცლელზე და გატანა 23 კმ მანძილზე<br>შრომითი რესურსები<br>მანქანები                                           | კუბმ<br>ლარი<br>ლარი                          | <br>1.00<br>1.00                          | 20.60<br>20.60<br>20.60                        |              |     |              |     |                           |     |      |
| 4 | მოეწვოს ბეტონი საძირკვლის ზირში 31X1X0.1მ<br>შრომითი რესურსები<br>მანქანები<br>ბეტონი “მ100“                                                          | კუბმ<br>ლარი<br>ლარი<br>გრმ                   | <br>1.00<br>1.00<br>1.00                  | 3.10<br>3.10<br>3.10<br>3.10                   |              |     |              |     |                           |     |      |
| 5 | მოეწვოს რ/ბ საძირკველი ზომით 31X1X0.3მ<br>შრომითი რესურსები<br>მანქანები<br>არმატურა ა-IIIკლასის ღ=12მმ<br>ბეტონი “მ250“<br>სხვა ხარჯები              | კუბმ<br>ლარი<br>ლარი<br>გრმ<br>კუბ.მ.<br>ლარი | <br>1.00<br>1.00<br>40.00<br>1.05<br>1.00 | 9.30<br>9.30<br>9.30<br>372.00<br>9.77<br>9.30 |              |     |              |     |                           |     |      |
| 6 | მოეწვოს რ/ბ კედელი, 30სმ სისქის<br>შრომითი რესურსები<br>მანქანები<br><br>ხის ქარგილი 4სმ სისქის (ორჯერადი გამოყენებით)<br>არმატურა ა-IIIკლასის ღ=12მმ | კუბმ<br>ლარი<br>ლარი<br><br>კუბ.მ.<br>გრმ     | <br>1.00<br>1.00<br><br>0.20<br>40.0      | 23.25<br>23.25<br>23.25<br><br>2.80<br>930.00  |              |     |              |     |                           |     |      |

| 1 | 3                                                                                                                        | 4                              | 5                        | 6                                 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|
|   | ბეტონი “მ250”<br>სხვა ხარჯები                                                                                            | კუბ.მ.<br>ლარი                 | 1.05<br>1.00             | 24.41<br>23.25                    |   |   |   |    |    |    |    |
| 7 | მოხდეს კედელსა და გზას შორის დარჩენილი<br>ნაწილის შევსება ბალასტით<br>შრომითი რესურსები<br>მანქანები<br>მდინარის ბალასტი | კუბმ<br>ლარი<br>ლარი<br>კუბ.მ. | <br>1.00<br>5.00<br>1.00 | 20.00<br>20.00<br>100.00<br>20.00 |   |   |   |    |    |    |    |
|   | გზის ნაწილზე ფრაქციული ღორღის შეტანა გაშლა<br>პროფილირება (ფერდობიდან ჩამონაშალი ღორღი)                                  | კუბმ                           |                          | 30.00                             |   |   |   |    |    |    |    |
|   | ჯამი                                                                                                                     |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | სატრანსპორტო ხარჯი მასალებზე                                                                                             |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | ჯამი                                                                                                                     |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | ზედნადები ხარჯები                                                                                                        |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | ჯამი                                                                                                                     |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | გეგმიური მოგება                                                                                                          |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | სულ                                                                                                                      |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | საპენსიო დანამატის ხარჯი ხელფასიდან 2%                                                                                   | 0.02                           |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | ჯამი                                                                                                                     |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%                                                                                               | 0.03                           |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | ჯამი                                                                                                                     |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | დ.დ.გ. 18%                                                                                                               | 0.18                           |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | სულ                                                                                                                      |                                |                          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |