

**სოფ. მაშავერის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაციის
ტექნიკური დავალება**

ობიექტის მოკლე აღწერა და დავალების მიზანი:

სოფ. მაშავერაში (საკ. კოდი: 82.04.41.249) სარიტუალო დარბაზში სადემონტაჟოა ძველი ხის იატაკი და მოსაწყობია ახალი იატაკი სავარაუდო ფართით 240 მ², სარიტუალოს დარბაზში შესაცვლელია სანათები და მოსაწყობია შედარებით მძლავრი სანათები. სამზარეულოში სარეაბილიტაციოა წყლის გაყვანილობის სისტემა და საჭიროებს ვენტილაციის სისტემის მონტაჟს. შენობის გარეთ სავარაუდოდ 50 მ² ფართზე საჭიროა ბეტონის საფარი სისქით სავარაუდოდ 10 სმ, ამავე ფართის გადახურვის ქვეშ სარეაბილიტაციოა შეკიდული ჭერი. გარე პერიმეტრზე მოსაწყობია სარინელი. სარეაბილიტაციოა ასევე სველი წერტილი.

(სავარაუდო ღირებულება 40000(ორმოცი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს):

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. შენობის აღწერა, არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა;
5. წინასაპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება - არსებული შენობის აზომვითი ნახაზი;
6. არქიტექტურული ნაწილი (სტადია მუშა ნახაზი, სიტუაციური გეგმა, გენგეგმა, გეგმები, ჭრილები, დეტალები, ინტერიერისა და ექსტერიერის რენდერები);
7. ვენტილაციის მოწყობის პროექტი (სქემები, დეტალები, კვანძები, სპეციფიკაციები);
8. სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი(სენსორული მოწყობილობა და სხვა).
9. კანალიზაციის მოწყობის პროექტი;
10. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი;
11. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
12. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით;
13. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი და ყველა დეტალი შეათანხმონ დამკვეთთან;
14. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ნაბეჭდი სახით (4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი – „PDF“, არხიკადის ან ავტოკადის ფორმატში და ხარჯთაღრიცხვა – „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით

სოფ. მაშავერის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაციის
ტექნიკური დავალება

გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა მოხდეს 10 კალენდარულ დღეში ანაზღაურების გარეშე.