სოფ. ზედა ბუგეულის დამატებითი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების მოც ულობათა უწყისი

ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	გაზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ .ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
	ბურჭნარების გაკაფვა ხელით	მ2	400							
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელის იარაღებით 0,3X0,4 მ კვეთი	გრძ/მ	400.00							
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიკით 0.4X0.5 მ კვეთით	გრძ/მ	600.00							
4	d-32 მმ pნ 10 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი ქვაბულში	გრძ/მ	1,000.00							
5	d-32"32 მმ გადამყვანით	ცალი	5.00							
6	გაფხვიერებული გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	48.00							
7	გაფხვიერებული გრუნტის უკუმიყრა მექანიზმით	მ3	120.00							
1	**3 ტ პოლიეთილენის აუზი**	ცალი	1.00							
2	ქვაბულის ამოღება მექანიზმით	მ3	1.50							
3	მიმღები, გადამღვრელი, გამრეცხი და შემავალი კვანძის მოწყობა	კომპ	4.00							
4	D-32 მმ ურდულის მოწყობად-200მმ პოლიეთილენის მილის ჭით და სახურავით	კომპ	2.00							
4		გრძ/მ								
5	გრუნტის უკუმიყრა ავზზე	მ3	1.50							
6	**d-32 მმ მილის შეერთება d-50 მმ მილთან**	კომპ	1.00							
	d-50მმ მილზე დამხმობის მოწყობა	ცალი	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი									
	ჯამი									
	გეგმიური მოგება									
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									