სოფ. კვაცხუთში საგანელიძეების უბნის წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები ს მოცულობათა უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	ქვაბულის ამოღება IV კატეგორიის გრუნტში მექანიზმით. 0.4 x 0.5 მ კვეთით	გრძ.მ	210.00							
2	ქვაბულის ამოღება ხელის იარაღებით d-20 მმ გადამყვანი მილდენისთვის 0.4 x 0.3მ	გრძ.მ	70.00							
3	ქვაბულის ფსკერის მოსწორება ხელის იარაღებით	მ3	10.00							
4	d-50მმ pn 16 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი	გრძ.მ	90.00							
5	d-32მმ pn 16 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი	გრძ.მ	12.00							
6	d-20მმ pn 16 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი	გრძ.მ	70.00							
7	ქვიშის შეტანა ურიკით და მილების დაფარვა 20სმ სიმაღლეზე	მ3	16.80							
8	გრუნტის უკუმიყრა მექანიზმით	მ3	42.00							
9	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	8.40							
10	გადამყვანი 50x50 მონტაჟი	ცალი	1.00							
11	გადამყვანი 50x32 მონტაჟი	ცალი	1.00							
12	გადამყვანი 50x20 მონტაჟი	ცალი	6.00							
13	გადამყვანი 32x20 მონტაჟი	ცალი	8.00							
14	d-20 მმ მილდენის ვენტილის მონტაჟი	ცალი	14.00							
15	d-32 ვენტილის მონტაჟი	ცალი	1.00							
16	d-200 მმ პოლიეთილენის მილით ჭის მოწყობა სახურავით (h = 0.4)	ცალი	1.00							
17	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	მ3	12.00							
	ჯამი									**0.00**
	ზედნადები ხარჯი									0
	ჯამი									**0**
	გეგმიური მოგება									0.000
	ჯამი									**0**
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	**3%**								0
	ჯამი									**0**
	დღგ	**18%**								0
	ჯამი									**0.00**