

ტექნიკური დავალება

N	შ ი დ ა ქ ს ე ლ ი	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
<u>0</u>	<u>საპროექტო ნახაზების მომზადება და ზედამხედველობა</u>		
<u>1</u>	<u>გამოყენებული მასალები:</u>		
	მათ შორის:		
1,21	საღებავი	კგ	0,715
1,23	ქვიშა	მ3	17,4
1,24	ცემენტი	კგ	25
1,34	ლითონის არმატურა D-10	გ/მ	3
1,36	შტუცერი D-15	ცალი	2
1,42	მილი ფოლადის 15*2.5	გ/მ	5,5
1,43	მილი ფოლადის 20*2.5	გ/მ	2,5
1,47	მილი ფოლადის 50*2.5	გ/მ	9
1,48	მილი ფოლადის 70*2.5 (გარემის)	გ/მ	0,5
1,52	მილი ფოლადის 120*3.0(სივრცითი მაფართოებელი)	გ/მ	2
1,55	ლითონის მუხლი D-15*2.0 შოვით	ცალი	3
1,56	ლითონის მუხლი D-20*2.0 შოვით	ცალი	1
1,60	ლითონის მუხლი D-50*2.0 შოვით	ცალი	5
1,64	ლითონის ონკანი D-15 (კ.ა.ს)	ცალი	3
1,69	ლითონის ონკანი D-50	ცალი	1
1,72	ლითონის ხრახნი D-15*2.5	ცალი	4
1,73	ლითონის ხრახნი D-20*2.5	ცალი	1
1,94	ლითონის ხრახნი სამაგრით დ 20	ცალი	4
1 117	პოლიეთილენის მილი D-25 SDR-11 PE-100	გ/მ	95
1 121	პოლიეთილენის მილი D-63 SDR-17.6 PE-100	გ/მ	50
1 122	პოლიეთილენის მილი D-63 SDR-17.6 PE-100 (გარემის)	გ/მ	0,5

1 125	პოლიეთილენის მილი D-90 SDR-17.6 PE-100 (გარცმის)	გ/მ	1
1 131	გადამყვანი პოლიეთილენი/ლითონზე D-25/20	ცალი	1
1 139	გადამყვანი პოლიეთილენი/ლითონზე D-63/50	ცალი	2
1 143	პოლიეთილენის მუხლი ელექტროD-90*25	ცალი	1
1 147	პოლიეთილენის მუხლიD-90*63	ცალი	3
1 157	პოლიეთილენის სამკაპიD-63X25	ცალი	1
1 159	პოლიეთილენის ქურო D- 25	ცალი	1
1 163	პოლიეთილენის ქურო D- 63	ცალი	8
1 202	პოლიეთილენის მილი D-32 SDR-11 PE-100 (გარცმის)	გ/მ	1,5
1 214	გაზსადენის მიმანიშნებელი ლენტი SOCAR-ის ლოგოთი	გ/მ	145
2	სამონტაჟო სამუშაოები		
	მათ შორის:		
2,6	საპერო ფოლ.გაზსად-ის (D=15-20-25-32-40) მონტ. კრონშტ-ის დამაგრებით, ფასონ. ნაწილ. და ონკანის დაყ. შეღებ. და გამოცდით.	გ/მ	8
2,7	საპერო ფოლ.გაზსად-ის (D=50-70-80) მონტ. კრონშტ-ის დამაგრებით, ფასონ. ნაწილ. და ონკანის დაყ. შეღებ. და გამოცდით.	გ/მ	9
2,8	საპერო ფოლ.გაზსად-ის (D=100-120-150-200) მონტ. კრონშტ-ის დამაგრებით, ფასონ. ნაწილ. და ონკანის დაყ. შეღებ და გამოცდით.	გ/მ	2
2,9	პოლიეთილენის მილების მონტაჟი DN 20-90 (ფასონ. ნაწ. ონკანებისა და გამოცდის ჩათვლით)	გ/მ	145
2,25	კედლის გახვრეტა	ცალი	3
2,30	თხრილის მექანიზმებით დამუშავება ადგილზე დაყრით, მე-3 კატეგორიის გრუნტი	მ3	58
2,32	თხრილის ხელით დამუშავება მე-3 კატეგორიის გრუნტი	მ3	2
2,34	თხრილის დასუფთავება და მოსწორება ხელით მე-5 კატეგორიის გრუნტის ჩათვლით	მ2	58
2,36	თხრილის ქვიშით ან რბილი გრუნტით ხელით შევსება და დატკეპნა	მ3	17,4
2,37	თხრილის ბალასტით ან გრუნტით მექანიზმებით შევსება და დატკეპნა	მ3	58
2,40	მიწისა და ინერტული მასალების ტრანსპორტირება 10 კმ.	მ3	17,4
2,43	ბეტონის საფარის აღდგენა (მომსახურების შეძენა)	მ3	0,03
3	სულ შიდა ქსელის მოწყობა		
4	ტრანსპორტირების ხარჯი არაუმეტეს 3%		
5	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%		
6	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%		
7	დღგ		
8	სულ შიდა ქსელი დღგ-ის ჩათვლით		
	მომსახურების სრული ღირებულება	#ССЫЛКА!	ლარი