სოფ. აბანოეთის პატარიძეების უბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების მოცულობები

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელის იარაღებით 0,3X0,4 მ კვეთი	გრძ/მ	250.00							
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმით 0.4X0.5 მ კვეთით	გრძ/მ	400.00							
4	d-32 მმ pn 12.5 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი ქვაბულში	გრძ/მ	650.00							
5	d-32*32 მმ გადამყვანით	ცალი	5.00							
6	გაფხვიერებული გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	30.00							
7	გაფხვიერებული გრუნტის უკუმიყრა მექანიზმით	მ3	80.00							
	3 ტ პოლიეთილენის აუზი	ცალი	1.00							
1	ქვაბულის ამოღება მექანიზმით	მ3	1.50							
2	მიმღები, გადამღვრელი, გამრეცხი და გამავალი კვანძის მოწყობა	კომპ	4.00							
3	D-32 მმ ურდულის მოსაწყობად-200მმ პოლიეთილენის მილის ჭით და სახურავით	კომპ	2.00							
4	D-32 მმ ურდულის მოწყობა	ცალი	1.00							
5	გრუნტის უკუმიყრა ავზზე	მ3	1.50							
	ჯამი									

	ზედნადები ხარჯი									
	ჯამი									
	გეგმიური მოგება									
	ჯამი									
	დღგ	**18%**								
	ჯამი									