

მომსახურების პირობები (დანართი N2):

1. სამუშაოების შესრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე;
2. სამუშაოების ჩატარება ითვალისწინებს ობიექტზე არსებული გათბობის სისტემის დაზიანებული 400 000 კკალ/სთ სიმძლავრის ცენტრალური ქვების დემონტაჟსა და არანაკლებ 400 000 კკალ/სთ. სიმძლავრის ახალი სტაციონარული ქვების მონტაჟს;
3. სამუშაოები ასევე უნდა მოიცავდეს საქვებში არსებული 80 000 კკალ/სთ. სიმძლავრის სტაციონარული ქვების დემონტაჟს დაზიანებული ქვების საქვებიდან გატანის მიზნით და ახალი ქვების დამონტაჟების შემდეგ ზემოხსენებული ქვების თავის ადგილას მონტაჟს;
4. დაზიანებული სტაციონარული ქვების დემონტაჟის შემდეგ ქვების დასაწყობება უნდა მოხდეს ობიექტზე გამოყოფილ ადგილას;
5. მოსაწოდებელი ქვაბი უნდა იყოს დანართში მითითებული პარამეტრების მქონე;
6. საგარანტიო პერიოდი შესრულებულ სამუშაოებსა და სამონტაჟო მასალებზე - მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი;
7. მომწოდებელმა სამუშაოების წარმოებისას დაუდევრობის შედეგად წარმოქმნილი ხარვეზები უნდა აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით;
8. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვეყანაში არსებული სამუშაოების უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;
9. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ყველა სამონტაჟო მასალის ნიმუში, ან ტექნიკური დოკუმენტაცია, რაც ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის შესაძლებლობას შექმნის.