

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № ----

ქ. ფოთი

”---” “-----” 2019 წელი

**1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები და შესყიდვის ობიექტი**

ერთის მხრივ, **სსიპ კოლეჯი „ფაზისი“** (მის.: ქ. ფოთი, კონსტიტუციის ქ. N 54), წარმოდგენილი - მისი **დირექტორის ნინო ბაკურაძის**, სახით (შემდგომში “შემსყიდველი”) და მეორეს მხრივ, **\_\_\_\_\_** (იურიდიული მის.: ქ. თბილისი, **\_\_\_\_\_**) წარმოდგენილი - მისი **\_\_\_\_\_** სახით (შემდგომში “მიმწოდებელი”), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა **ელექტრონული ტენდერი \_\_\_\_\_** სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: **\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)** ლარი (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”)

**2. ტერმინთა განმარტებები**

- 2.1. “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.2. “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში **\_\_\_\_\_**;
- 2.3. “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ “ხელშეკრულება”) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
  - 2.3.1. ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
  - 2.3.2. სამუშაოს შესრულების პირობები ვადები და ადგილი (დანართი №2).
  - 2.3.3. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები (დანართი №3).
  - 2.3.4. ტექნიკური პირობა (დანართი №4).
  - 2.3.5. საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
- 2.4. “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.5. “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

**3. ხელშეკრულების საგანი**

- 3.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს **სსიპ კოლეჯის “ფაზისი” სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა**, (შემდგომში “მომსახურება”), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო/მომსახურება და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: **CPV 45442180**).
- 3.3. შესასრულებელი სამუშაოების/მომსახურების დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს/მომსახურების ხარჯთაღრიცხვისა და დანართი №1-ის შესაბამისად.

**4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

- 4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.
- 4.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: **\_\_\_\_\_** (შემდგომში “ინსპექტორების ჯგუფი”)
- 4.3. ინსპექტორების ჯგუფის ფუნქციებია:
  - 4.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების ვადების დაცვას;
  - 4.3.2. დაადგინოს მიწოდებული მომსახურების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
  - 4.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს მიწოდებული მომსახურების მიღება.

**5. სამუშაოს/მომსახურების მიწოდების პირობები ვადები და ადგილი**

- 5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების/მომსახურების შესრულება განახორციელოს სამუშაოს/მომსახურების შესრულების პირობებისა ვადებისა და ადგილის შესაბამისად (დანართი №2).
- 5.2. სამუშაოს/მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯით.

**6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი**

- 6.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო/მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.

- 6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს/მომსახურების აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა#2 და ფორმა #3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან ხელმძღვანელი ან/და მოვალეობის შემსრულებელი;
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს/მომსახურების (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 6.4. სამუშაოს/მომსახურების მიღება და/ან საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს/მომსახურების შესრულების ადგილზე.
- 6.5. სამუშაოს/მომსახურების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

## 7. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს/მომსახურების მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;
- 7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ანგარიშსწორების პირობებისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №3).
- 7.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსა და დანართი N2-ით გათვალისწინებული ჯარიმის თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 7.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

## 8. საგარანტიო პირობები და ვადები

- 8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ გაწეული მომსახურება იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება საქონელი და მომსახურების გაწევის ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
- 8.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას მომსახურებაზე, საგარანტიო პირობისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №5).
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (თუ დანართი №5-ით კონკრეტული ვადა არ არის გათვალისწინებული) განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 8.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

## 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- 9.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
- 9.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
- 9.1.3. 8.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ) შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
- 9.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
- 9.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
- 9.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას.
- 9.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- 9.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

## 10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 10.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 10.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 10.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: მომსახურების გაწევის ვადებით გათვალისწინებული, ვადების დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს გრაფიკით გასაწევი მომსახურების ღირებულების 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის;
- 10.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
- 10.4.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით.
- 10.4.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 9.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამოწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო

შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

- 10.4.3.** ხელშეკრულების 9.4.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

## **11. ფორს-მაჟორი**

- 11.1.** ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის დაუბრუნებლობას.
- 11.2.** ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 11.3.** ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწვევის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## **12. გამოყენებული სამართალი**

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## **13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

- 13.1.** ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 13.2.** დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 13.3.** საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 13.4.** ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

## **14. ხელშეკრულების სხვა პირობები**

- 14.1.** ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი;
- 14.2.** ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

## **15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულება ძალაში მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის \_\_\_\_\_ ჩათვლით.

## **16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები**

### **“შემსყიდველი”**

სსიპ კოლეჯი „ფაზისი“

მის.: ქ. ფოთი, კონსტიტუციის ქ. N 54

ტელ: 493 275305

595535141

სახელმწიფო ხაზინა: საკუთარი სახსრები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 215101716

დირექტორი:

ნინო ბაკურაძე

### **“მიმწოდებელი”**

მის.: \_\_\_\_\_

ტელ: \_\_\_\_\_.

ა/ა \_\_\_\_\_; ბანკის კოდი: \_\_\_\_\_

საიდენტიფიკაციო კოდი: \_\_\_\_\_

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (დღგ-ს ჩათვლით, ლარი)

(შევსების თარიღი)

\_\_\_\_\_ აღნიშნულ საქონელს გთავაზობთ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ლარად.  
(პრეტენდენტის დასახელება) (თანხა ციფრებით) (თანხა სიტყვიერად)

## ხარჯთაღრიცხვა

[illegible]

|   |                                                                           |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                               | მ2    | 18.53 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                     | მ2    | 29.40 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                        | მ2    | 74.12 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა AC4/32 კლასი                                 | მ2    | 29.40 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                         | გრძ.მ | 21.80 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | სანათების მონტაჟი                                                         | ცალი  | 6.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>I თავის ჯამი</b>                                                       |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი II. ოთახი №2</b>                                                  |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                       |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                    | მ2    | 70.72 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                 | მ2    | 17.68 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                             | მ2    | 26.40 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | არსებული სანათების დემონტაჟი                                              | ცალი  | 6.0   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3    | 2.52  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                         |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                               | მ2    | 17.68 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                                 |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2    | 26.40 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2    | 70.72 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა<br>AC4/32 კლასი                                    | მ2    | 26.40 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                               | გრძ.მ | 20.80 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | სანათების მონტაჟი                                                               | ცალი  | 6.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>II თავის ჯამი</b>                                                            |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი III. ოთახი №3</b>                                                       |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2    | 78.88 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2    | 19.72 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                                   | მ2    | 33.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | არსებული სანათების დემონტაჟი                                                    | ცალი  | 9.0   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 3.02  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2    | 19.72 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2    | 33.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                                 |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2    | 78.88 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა<br>AC4/32 კლასი                                    | მ2    | 33.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                               | გრძ.მ | 23.20 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | სანათების მონტაჟი                                                               | ცალი  | 9.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>III თავის ჯამი</b>                                                           |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი IV. ოთახი №4</b>                                                        |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2    | 38.08 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2    | 9.52  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                                   | მ2    | 7.20  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 1.01  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2    | 9.52  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2    | 7.20  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2    | 38.08 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |

|   |                                                                                  |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა<br>AC4/32 კლასი                                     | მ2    | 7.20  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                                | გრძ.მ | 11.20 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>IV თავის ჯამი</b>                                                             |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი V. ოთახი №5</b>                                                          |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                              |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                        | მ2    | 40.80 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                                    | მ2    | 9.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიტმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 0.86  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                                |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                         | მ2    | 9.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                            | მ2    | 40.80 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 3 | მეტლახის იატაკის მოწყობა                                                         | მ2    | 9.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>V თავის ჯამი</b>                                                              |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი VI. ოთახი №6</b>                                                         |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                              |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა ჭერიდან 70სმ სიმაღლეზე                 | მ2    | 7.21  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |



|   |                                                                                 |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 1 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2   | 79.24  |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 2 | სანათების მონტაჟი                                                               | ცალი | 12.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>VII თავის ჯამი</b>                                                           |      |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი VIII. ოთახი №8</b>                                                      |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული კაფელის<br>ჩამოყრა                                         | მ2   | 137.32 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | დაზიანებული მეტლახის იატაკის<br>დემონტაჟი                                       | მ2   | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | ტრაპის დემონტაჟი                                                                | ცალი | 2.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | თურქული ჯამების დემონტაჟი                                                       | ცალი | 6.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | არსებული სანათების დემონტაჟი                                                    | ცალი | 5.0    |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 6 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3   | 5.64   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2   | 137.32 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | კედლებზე კერამიკული ფილების<br>მოწყობა                                          | მ2   | 137.72 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | მეტლახის იატაკის მოწყობა                                                        | მ2   | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | ტრაპის მონტაჟი                                                                  | ცალი | 2.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | თურქული ჯამების მონტაჟი                                                         | ცალი | 6.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | სანათების მონტაჟი                                                               | ცალი | 5.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>VIII თავის ჯამი</b>                                                          |      |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



|   |                                                                            |       |       |  |      |  |      |  |      |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|--|------|--|------|------|
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                     | მ2    | 72.08 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                  | მ2    | 14.41 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                              | მ2    | 27.60 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 4 | არსებული სანათების დემონტაჟი                                               | ცალი  | 6.0   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3    | 2.50  |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                          |       |       |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის სსნარით                                | მ2    | 14.41 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                      | მ2    | 27.60 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                         | მ2    | 72.08 |  | 0.00 |  | 0    |  | 0    | 0.00 |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა AC4/32 კლასი                                  | მ2    | 27.60 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                          | გრძ.მ | 21.20 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 6 | სანათების მონტაჟი                                                          | ცალი  | 6.00  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
|   | <b>X თავის ჯამი</b>                                                        |       |       |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>თავი XI. ოთახი №11</b>                                                  |       |       |  |      |  |      |  |      |      |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                        |       |       |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                     | მ2    | 68.68 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |

|   |                                                                            |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                  | მ2    | 13.80 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                              | მ2    | 19.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3    | 2.05  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                          |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                | მ2    | 13.80 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                      | მ2    | 19.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                         | მ2    | 68.68 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა AC4/32 კლასი                                  | მ2    | 19.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                          | გრძ.მ | 20.20 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>XI თავის ჯამი</b>                                                       |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XII. ოთახი №12</b>                                                 |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                        |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                     | მ2    | 87.72 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                  | მ2    | 70.18 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                              | მ2    | 39.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                            |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 3 | დაზიანებული თაბაშირმუყაოს ჭერის დემონტაჟი                                  | მ2    | 39.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | არსებული სანათების დემონტაჟი                                               | ცალი  | 6.0   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3    | 6.41  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                          |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                | მ2    | 70.18 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | თაბაშირმუყაოს ჭერის მოწყოლა ლითონის პროფილებზე                             | მ2    | 27.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                      | მ2    | 27.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                         | მ2    | 87.72 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 5 | ლამინირებული იატაკის მოწყოლა AC4/32 კლასი                                  | მ2    | 27.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | პლინტუსის მოწყოლა                                                          | გრძ.მ | 25.80 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 7 | სანათების მონტაჟი                                                          | ცალი  | 6.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>XII თავის ჯამი</b>                                                      |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XIII. ოთახი №13</b>                                                |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                        |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                     | მ2    | 87.15 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                  | მ2    | 21.80 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |

|   |                                                                                 |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 4 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.48  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2 | 21.80 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 39.70 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 87.15 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XIII თავის ჯამი</b>                                                          |    |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XIV. ოთახი №14</b>                                                      |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 89.10 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 4.50  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.02  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2 | 4.50  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 42.10 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                                 |    |        |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 89.10  |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XIV თავის ჯამი</b>                                                           |    |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XV. ოთახი №15</b>                                                       |    |        |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 239.00 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 23.90  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 3.06   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2 | 23.90  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 239.00 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XV თავის ჯამი</b>                                                            |    |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XVI. ოთახი №16</b>                                                      |    |        |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 64.00  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 12.80  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |

|   |                                                                                 |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|------|--|------|------|
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.00   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2 | 12.80  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 19.20  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 64.00  |  | 0.00 |  | 0    |  | 0    | 0.00 |
|   | <b>XVI თავის ჯამი</b>                                                           |    |        |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>თავი XVII. ოთახი №17</b>                                                     |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 186.00 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 9.30   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 2.12   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2 | 9.30   |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 62.00  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |

|   |                                                                                 |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2   | 186.00 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XVII თავის ჯამი</b>                                                          |      |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XVIII. ოთახი №18</b>                                                    |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული კაფელის<br>ჩამოყრა                                         | მ2   | 34.00  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2   | 9.00   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული ლამინირებული იატაკის<br>დემონტაჟი                                   | მ2   | 31.30  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | დაზიანებული მეტლახის იატაკის<br>დემონტაჟი                                       | მ2   | 6.20   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2   | 90.00  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 6 | უნიტაზის დემონტაჟი                                                              | ცალი | 1.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 7 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3   | 6.58   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |      |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2   | 9.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2   | 31.30  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                                  |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                            | მ2    | 90.00 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა<br>AC4/32 კლასი                                     | მ2    | 31.30 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                                | გრძ.მ | 26.20 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | კედლებზე კერამიკული ფილების<br>მოწყობა                                           | მ2    | 34.00 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 7 | მეტლახის იატაკის მოწყობა                                                         | მ2    | 6.20  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 8 | უნიტაზის მონტაჟი                                                                 | ცალი  | 1.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>XVIII თავის ჯამი</b>                                                          |       |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XIX. ოთახი №19</b>                                                       |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                              |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                        | მ2    | 71.74 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                     | მ2    | 14.50 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიტმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 1.12  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                                |       |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                   | მ2    | 14.50 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                         | მ2    | 21.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                                 |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 71.74 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XIX თავის ჯამი</b>                                                           |    |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XX. ოთახი №20</b>                                                       |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 72.10 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 14.50 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.13  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>ხსნარით                                  | მ2 | 14.50 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 21.50 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 72.10 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XX თავის ჯამი</b>                                                            |    |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XXI. ოთახი №21</b>                                                      |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 69.00 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 6.90  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |

|   |                                                                                 |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|------|--|------|------|
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 0.88   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2 | 6.90   |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 19.10  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 69.00  |  | 0.00 |  | 0    |  | 0    | 0.00 |
|   | <b>XXI თავის ჯამი</b>                                                           |    |        |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>თავი XXII. ოთახი №22</b>                                                     |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2 | 138.50 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2 | 13.85  |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.77   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2 | 13.85  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2 | 81.60  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2 | 138.50 |  | 0.00 |  | 0    |  | 0    | 0.00 |

|   |                                                                           |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
|   | <b>XXII თავის ჯამი</b>                                                    |    |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XXIII. ოთახი №23</b>                                              |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                       |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                    | მ2 | 87.72 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                 | მ2 | 17.50 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.37  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                         |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                               | მ2 | 17.50 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                     | მ2 | 39.60 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                        | მ2 | 87.72 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XXIII თავის ჯამი</b>                                                   |    |       |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XXIV. ოთახი №24</b>                                               |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                       |    |       |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                    | მ2 | 71.74 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                 | მ2 | 14.50 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3 | 1.12  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |





|   |                                                                                 |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 1 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა<br>AC4/32 კლასი                                    | მ2    | 49.80  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | პლინტუსის მოწყობა                                                               | გრძ.მ | 28.60  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | სანათების მონტაჟი                                                               | ცალი  | 12.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2    | 49.80  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2    | 97.24  |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
|   | <b>XXVII თავის ჯამი</b>                                                         |       |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XXVIII. ოთახი №28</b>                                                   |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული კაფელის<br>ჩამოყრა                                         | მ2    | 137.32 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | დაზიანებული მეტლახის იატაკის<br>დემონტაჟი                                       | მ2    | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | ტრაპის დემონტაჟი                                                                | ცალი  | 2.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 4 | თურქული ჯამების დემონტაჟი                                                       | ცალი  | 6.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | არსებული სანათების დემონტაჟი                                                    | ცალი  | 5.0    |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 6 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 5.64   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2    | 137.32 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | კედლებზე კერამიკული ფილების<br>მოწყობა                                          | მ2    | 137.32 |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | მეტლახის იატაკის მოწყობა                                                        | მ2    | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |

|   |                                                                           |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|----------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 4 | ტრაპის მონტაჟი                                                            | ცალი  | 2.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | თურქული ჯამების მონტაჟი                                                   | ცალი  | 6.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 6 | სანათების მონტაჟი                                                         | ცალი  | 5.00   |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>XXVIII თავის ჯამი</b>                                                  |       |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|   | <b>თავი XXIX. ოთახი №30</b>                                               |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                       |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                    | მ2    | 176.00 |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                 | მ2    | 88.00  |  | 0        |  | 0.00        |  | 0           | 0.00        |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                             | მ2    | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3    | 6.59   |  | 0        |  | 0.00        |  | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                         |       |        |  |          |  |             |  |             |             |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                               | მ2    | 88.00  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                     | მ2    | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                        | მ2    | 176.00 |  | 0.00     |  | 0           |  | 0           | 0.00        |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა AC4/32 კლასი                                 | მ2    | 47.40  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                         | გრძ.მ | 51.80  |  | 0        |  | 0           |  | 0           | 0           |
|   | <b>XXIX თავის ჯამი</b>                                                    |       |        |  | <b>0</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|   |                                                                           |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|------|--|------|------|
|   | თავი XXX. ოთახი №31                                                       |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|   | ა. დემონტაჟი                                                              |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                    | მ2 | 290.00 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                 | მ2 | 29.00  |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე | მ3 | 3.71   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | ბ. მონტაჟი                                                                |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                               | მ2 | 29.00  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით ორჯერ                     | მ2 | 188.50 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა ემულსიური საღებავით                        | მ2 | 290.00 |  | 0.00 |  | 0    |  | 0    | 0.00 |
|   | XXX თავის ჯამი                                                            |    |        |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | თავი XXXI. ოთახი №32                                                      |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
|   | ა. დემონტაჟი                                                              |    |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა                                    | მ2 | 139.00 |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი                                 | მ2 | 27.80  |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 3 | დაზიანებული იატაკის დემონტაჟი                                             | მ2 | 128.00 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |

|   |                                                                                 |       |        |  |      |  |      |  |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|------|--|------|--|------|------|
| 4 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 8.57   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |       |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2    | 27.80  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 2 | ჭერის დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით ორჯერ                        | მ2    | 188.50 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 3 | კედლების დამუშავება და შეღებვა<br>ემულსიური საღებავით                           | მ2    | 139.00 |  | 0.00 |  | 0    |  | 0    | 0.00 |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა<br>AC4/32 კლასი                                    | მ2    | 128.00 |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
| 5 | პლინტუსის მოწყობა                                                               | გრძ.მ | 48.00  |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |
|   | <b>XXXI თავის ჯამი</b>                                                          |       |        |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>თავი XXXII. ოთახი №33</b>                                                    |       |        |  |      |  |      |  |      |      |
|   | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                             |       |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | არსებული დაზიანებული საღებავის<br>ჩამოყრა                                       | მ2    | 46.00  |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 2 | კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის<br>დემონტაჟი                                    | მ2    | 4.60   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0    | 0.00 |
| 3 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა<br>ნაგავსაყრელზე | მ3    | 0.59   |  | 0    |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                               |       |        |  |      |  |      |  |      |      |
| 1 | კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის<br>სსნარით                                  | მ2    | 4.60   |  | 0    |  | 0    |  | 0    | 0    |



|  |                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  | ჯამი                                                                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | გეგმიური დაგროვება                                                                                                            | 8%   |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ჯამი                                                                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | გაუთვალისწინებელი სამუშაოები                                                                                                  | 3%   |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ჯამი                                                                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | დღგ                                                                                                                           | 18%  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |      |
|  | სულ ხარჯთაღრიცხვით                                                                                                            |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტი დანართი ერთის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

**სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადები და ადგილი**

1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;
3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა #2 და ფორმა #3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;
4. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა #2 და ფორმა #3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან ხელმძღვანელი ან/და მოვალეობის შემსრულებელი;
5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;
6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცხადებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად. გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით ადასტურებენ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის ან/და მე-6 მუხლის განსაზღვრული პირები;
8. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 60(სამოცი) კალენდარული დღე.
9. სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს სსიპ კოლეჯი "ვაზისი", ქ. ფოთი, კონსტიტუციის ქ. N54.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

**შენიშვნა:**

- პრეტენდენტი დანართი ორის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## სარეაბილიტაციო სამუშაოების ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შეცხების თარიღი)

1. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. თუ მიმწოდებლის მიერ ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხა ათვისებული იქნება (ერთჯერადად ან ეტაპობრივად) სრული მოცულობით, მომდევნო საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ავანსის სახით მიცემული თანხა სრულად არის გაქვითული.
- 2 საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
3. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე).
4. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად.
5. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;
7. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;
8. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;
9. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;
10. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
11. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების პროექტის მე-5 მუხლის (დანართი №2-ში, 4 და 5 პუნქტებით). გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან (იხილეთ ხელშეკრულების პროექტი).
12. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი დოკუმენტაციის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში ხელშეკრულების პროექტის მე-7 მუხლით დადგენილი პირობების შესაბამისად.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

- **პრეტენდენტი დანართი სამი წარმოდგენისას აცტობრივად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).**
- **აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.**

## სარეაბილიტაციო სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები

### ტექნიკური დავალება

1. მოცემული პროექტი ითვალისწინებს სსიპ კოლეჯის „ფაზისი“ სასწავლო კორპუსის ფასადების სრულ და ოთახების ნაწილობრივ კაპიტალურ შეკეთებას. ვინაიდან კოლეჯი მდებარეობს ზღვისპირა ქალაქ ფოთში, რომელიც გამოირჩევა მისთვის დამახასიათებელი კლიმატური პირობებით და მისი ადგილმდებარეობა ხასიათდება მაღალი ტენიანობით, სამშენებლო მასალების შერჩევა უნდა მოხდეს საფასადე მასალების შესაბამისი ამტანუნარიანობის გათვალისწინებით.

შენობის არსებული ფასადები ნაწილობრივ მოპირკეთებულია მინამაგნეზიტის ფილებით, ხოლო ნაწილი შემათქაშებული და დამუშავებულია ფასადის ემულსიებით. პროექტი ითვალისწინებს ფასადის ფილების სრულ დემონტაჟს და ფასადების მოპირკეთებას პოლიურეტანის ფილების მოწყობით, სადაც აუცილებელია მისი მოწყობის ტექნოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვა. აგრეთვე პროექტში გათვალისწინებულია შიდა ოთახების, სხვადასხვა სართულებზე, რომლებიც აღნიშნულია გეგმების ნახაზებზე დაშტრიხვით, კაპიტალურ რემონტს. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები წარმოდგენილია თანდართულ ხარჯთაღრიცხვაში.

2. პრეტენდენტმა უნდა განახორციელოს სსიპ კოლეჯში „ფაზისი“ (ფოთი, კონსტიტუციის ქ. N54), არსებული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია - სატენდერო დოკუმენტაციის დანართში

N1

(ხარჯთაღრიცხვა).

2.2. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა და უსაფრთხოება: მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

2.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხოდ და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას

შემდეგი

პირობები:

ა) სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 7 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა - დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან და

ა.შ;

ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოებში დასაქმებული პერსონალის შრომის უსაფრთხოება და აწარმოოს სამუშაოები, აღნიშნული სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით.

გ) შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული მასალები და შესრულებული სამუშაო უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო და საპროექტო დოკუმენტაციით მოთხოვნილ ნორმებსა და სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველთან შეთანხმოს მასალების იერსახე და ხარისხი. შემსყიდველი უფლებამოსილია კონკრეტულ შემთხვევებში ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის გონივრულ ვადაში წარმოდგენა.

დ) სამუშაოს შესრულების პროცესში გამოყენებული ყველა ტექნიკური აღჭურვილობა და ინსტრუმენტი უნდა იყოს მუშამდგომარეობაში, მათი ექსპლუატაცია უნდა ხდებოდეს მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული წესით. ტექნიკური აღჭურვილობის და ინსტრუმენტის ექსპლუატაციისას დაუშვებელია არაქარხნული (კუსტარული) წესით დამზადებული დეტალის

ან/და

სათადარიგო

ნაწილის

გამოყენება;

ე) განახორციელოს სამუშაოს შესრულება ტექნიკური დავალებით დადგენილი პირობებისა და წესების დაცვით;

ვ) სამუშაოს მასშტაბის შესაბამისად სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოს შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ/ჩვევების

მიქნე

პერსონალით;

ზ) სამუშაოს შესრულების პროცესში უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების

შესრულება;

თ) ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, აღნიშნულის შედეგად წარმოშობილ

ზიანზე

სრული

პასუხისმგებლობა

დაეკისრება

მიმწოდებელს.

2.4.

სამუშაოთა

მიღება-ჩაბარების

წესი:

ა) შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.

ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას); საქართველოს

კანონმდებლობით                      გათვალისწინებული                      შესაბამისი                      საგადასახადო                      დოკუმენტაცია.  
3.                      სამუშაოს                      შესრულების                      ვადები  
სამუშაოს შესრულება უნდა და სრულდეს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.  
4.                      სამუშაოს                      შესრულების                      ადგილი.  
სამუშაო უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: სსიპ კოლეჯის „ფაზისი“ ქ. ფოთი, კონსტიტუციის ქ. N 54 ტერიტორიაზე.

---

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

---

(ხელმოწერა)

**შენიშვნა:**

- პრეტენდენტი დანართი ოთხის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

**საგარანტიო პირობა და ვადა**

1. შესრულებულ სამუშაოებზე მიმწოდებელმა უნდა განავრცოს გარანტია 3(სამი)წლის ვადით.
2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, ვიღებთ ვალდებულებას აღმოვხვრათ წუნი საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველის მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში.

---

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

---

(ხელმოწერა)

- პრეტენდენტი დანართი ხუთის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.