

შპს „ბ ე ო“



LTD "G E O"

ქ. გორი. სამეფო ქუჩა 45  
T: 0370 27 02 63;  
geosaproekto@gmail.com  
45 St. Samefo. Gori. Georgia.

პროექტის დახახელება:

ქარელის მუნიციპალიტეტში  
ტაშისკარის მაგისტრალური  
არხის გ-61-1 (ბუნებულა)  
გამანაწილებლის  
რეაბილიტაცია

დირექტორი:  
მ. გიორგაშვილი

მთ. ინჟინერი:  
თ. ნამორაძე

MU (გ)-61-1  
განივი პროფილი

თარიღი:

7.10.2017

მასშტაბი:

1 : 100

ფურცელი:

4-7-2

პკ 2+00.00

Fმოჭრა - 0.24 კვ.მ  
Fდაყრა - 0.08 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100  
მასშ. ვერტ: 1 : 100

| ფაქტორი | მიწის ნიშნული, მ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|         | მანძილი, მ       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|         | 661.21           | 661.31 | 660.87 | 660.65 | 660.12 | 660.05 | 660.03 | 660.03 | 660.68 | 660.90 | 660.64 |  |
|         | 0.24             | 1.67   | 0.23   | 0.65   | 0.26   | 0.52   | 0.29   | 1.83   |        |        |        |  |

პკ 3+00.00

Fმოჭრა - 0.20 კვ.მ  
Fდაყრა - 0.23 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100  
მასშ. ვერტ: 1 : 100

| ფაქტორი | მიწის ნიშნული, მ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | მანძილი, მ       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 661.21           | 661.29 | 661.07 | 660.68 | 660.33 | 660.04 | 659.93 | 659.89 | 659.79 | 660.14 | 660.45 | 660.72 |
|         | 0.27             | 0.62   | 0.92   | 0.20   | 0.58   | 0.22   | 0.48   | 0.36   | 0.36   | 0.67   | 1.13   |        |

Fმოჭრა - 0.19 კვ.მ  
Fდაყრა - 0.23 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100  
მასშ. ვერტ: 1 : 100

| ფაქტორი | მიწის ნიშნული, მ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | მანძილი, მ       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 661.43           | 661.47 | 661.21 | 660.82 | 660.47 | 660.05 | 659.99 | 659.94 | 659.87 | 660.23 | 660.67 | 661.09 |
|         | 0.11             | 0.73   | 0.98   | 0.15   | 0.22   | 0.51   | 0.27   | 0.40   | 0.42   | 0.35   | 0.68   | 0.77   |

პკ 3+50.00

Fმოჭრა - 0.35 კვ.მ  
Fდაყრა - 0.24 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100  
მასშ. ვერტ: 1 : 100

| ფაქტორი | მიწის ნიშნული, მ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | მანძილი, მ       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 660.91           | 660.71 | 660.66 | 660.27 | 659.64 | 659.63 | 659.65 | 659.67 | 660.08 | 660.74 | 660.82 | 660.83 |
|         | 0.67             | 1.11   | 0.20   | 0.31   | 0.32   | 0.40   | 0.46   | 0.16   | 0.59   | 1.20   | 0.26   | 0.34   |