

შპს „ბ ე ო“



LTD "G E O"

ქ. გორი, სამეფო ქუჩა 45
T: 0370 27 02 63;
geosaproekto@gmail.com
45 St. Samefo. Gori. Georgia.

პროექტის დასახელება:

ქარელის მუნიციპალიტეტში
ტაშისკარის მაგისტრალური
არხის გ-61-1 (ბებნულა)
გამანაწილებლის
რეაბილიტაცია

დირექტორი:
მ. გიორგაშვილი

მთ. ინჟინერი:
თ. ნამორაძე

MU (გ)-61-1
განივი პროფილი

თარიღი:
7.10.2017

ფურცელი:

მასშტაბი:
1 : 100

4—7—6

პკ 10+00.00

Fმოჭრა - 0.26 კვ.მ
Fდაყრა - 0.27 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. ჰორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ	659.09	659.20	658.83	658.58	658.31	658.15	658.12	658.02	658.42	658.85	659.01
	მანძილი, მ	0.52	0.99	0.29	0.30	0.68	0.21	0.79	0.40	0.31	1.51	

პკ 10+50.00

Fმოჭრა - 0.23 კვ.მ
Fდაყრა - 0.51 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. ჰორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ	658.94	658.85	658.56	658.43	658.10	658.01	657.99	657.86	658.34	658.63	658.76
	მანძილი, მ	0.34	1.06	0.13	0.39	0.93	0.15	1.00	0.49	0.25	1.27	

პკ 11+01.00

Fმოჭრა - 0.44 კვ.მ
Fდაყრა - 0.27 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. ჰორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ	658.74	658.74	658.43	658.40	657.99	657.99	657.98	657.98	658.02	658.43	658.44	658.43	658.32
	მანძილი, მ	0.05	1.20	0.92	0.44	0.08	1.21	0.96	0.04	0.74	0.16	0.16	0.93	

პკ 11+50.00

Fმოჭრა - 0.82 კვ.მ
Fდაყრა - 0.00 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. ჰორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ	658.31	658.33	658.34	657.74	657.65	657.65	657.67	657.73	657.84	658.37	658.41	658.34
	მანძილი, მ	0.33	1.78	0.36	0.08	0.27	0.19	0.42	0.13	0.56	0.37	1.51	