

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ლდედინჯილეს შიდა საუბნო გზაზე ონახუეს უბანში ხიდ-ბოგირის მშენებლობა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-18-6	მდ. კალაპოტის ამოღება ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,25მ3 ბურჯისა და წყალმიმღების საპირკველებისათვის გრუნტის ადგილზე დაყრით ძრომითი რესურსები	1000მ3		0.02							
			კაც/სთ	37.6	0.75							
	სრფ0926	ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,25მ3 პნევმოსელაზე	მ/სთ	107.8	2.16							
2	1-961	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით ექსკავატორის მუშაობის შემდეგ	100 მ3		0.040							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	206.0	8.240							
3	ს6 6	მოეწყოს რკინა/ბეტონის საპირკველი და რკ/ბეტონის ბურჯის ტანი ზომით: საპირკველი 3,2X0,6X0,5X2=1,92მ3 ბურჯის ტანი 3,2X2,0X0,3X2=2,56მ3	ფა		4.480							
	1-7	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.25	41.44							
	სრფ	ბეტონი B-22,5	ფა	1.020	4.57							
	სრფ	ვალბის ფარი ფიცრის	მ2	პროექტ.	14.00							
		ხის ფიცარი 20*40მმ და მეტი	კუბ.მ	0.021	0.09							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-18 მმ	გრძ.მ	პროექტ.	84.000							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-12 მმ	გრძ.მ	პროექტ.	102.000							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-6 მმ (ხამუტი)	გრძ.მ	პროექტ.	64.000							
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.760	3.40							

		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.130	0.58							
4	ს6 6	მოეწყოს რკინა/ბეტონის წყალმიმღები და წყალგამშვები საპირკველი და კედელი ზომით: საპირკველი 1,0X0,3X0,3X4=0,36მ3 რკ/ბეტონის კედელი 1,0X2,0X0,18X4=1,44მ3	მ³		1.800							
	1-7	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.25	16.65							
	სრფ	ბეტონი B-22,5	მ³	1.020	1.84							
	სრფ	ყალიბის ფარი ფიცრის	მ2	პროექტ.	4.00							
		ხის ფიცარი 20*40მმ და მეტი	კუბ.მ	0.021	0.04							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-18 მმ	გრძ.მ	პროექტ.	46.000							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-12 მმ	გრძ.მ	პროექტ.	40.000							
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.760	1.37							
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.130	0.23							
5	ს66	3,2X3,6X0,2=	მ³		2.30							
	16-1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.40	19.32							
	სრფ	ბეტონი B-22,5	მ³	1.020	2.35							
	სრფ	ყალიბის ფარი ფიცრის	მ2	პროექტ.	11.00							
		ხის ფიცარი 20*40მმ და მეტი	კუბ.მ	0.021	0.05							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-18 მმ	გრძ.მ	პროექტ.	116.000							
	სრფ	არმატურა ა-III კლ დ-12 მმ	გრძ.მ	პროექტ.	102.000							
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.760	1.75							
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.130	0.30							
5	ს6 და წ 11-1-6	რკ/ბეტონის ფსკერის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა საპროექტო ნიშნულებზე მოსწორება 0-40 მმ ფრაქციის ღორღის ნარევით საშუალო სისქით 10 სმ-დე 18მ2X0,1=	მ³		1.80							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.52	6.34							
		მანქანები	ლარი	1.06	1.91							
		ღორღი 0-40მმ-მდე	მ3	1.25	2.25							
	სრფ 15-15	ღორღი ტრანსპორტირება 15-კმ მანძილიდან	ტ	2	3.60							

[illegible]

0.05