

ტექნიკური დავალება			
#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ზომის ერთეული	მოცულობა
	მიწის სამუშაოები		
1	ბორდიურის საძირკვლისთვის მიწის კანაოს ხელით ამოთხრა 8.5 გრძ/მ. დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 35 კმ-ის მანძილზე ნაგავსაყრელზე	მ³	1.8
2	მარმარილოს ქვების საძირკვლებისთვის მიწის ორმოების ხელით ამოთხრა, დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 35 კმ-ის მანძილზე ნაგავსაყრელზე	მ³	1.2
	საამშენებლო სამუშაოები		
1	საძირკვლისთვის მოსაწყობი ორმოების მოხრეშვა სისქით 5 სმ და დატკეპნა	მ³	0.42
2	ბეტონის საძირკვლისათვის ხის ყალიბის მოწყობა (ფიცარი სისქით 40 მმ)	მ³	0.9
3	ცივი ბეტონის B30 საძირკვლის მოწყობა ბორდიურის ქვის დასამაგრებლად 8.5გრძ/მ	მ³	1.5
4	ცივი ბეტონის B30 საძირკვლის მოწყობა მარმარილოს ქვების დასამაგრებლად	მ³	0.9
5	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა (კვეთით 0.2მx0.1მ) 8.5 გრძ/მ	მ	51
6	ჯვარამოკვეთილი თეთრი მარმარილოს ქვის მონტაჟი ბეტონის საძირკველზე მასში ჩამაგრებული ხრახნიანი 3 ფოლადის (სისქით12მმ) ანკერით	მ³	0.21
7	წარწერებიანი თეთრი მარმარილოს ქვის მონტაჟი ბეტონის საძირკველზე მასში ჩამაგრებული ხრახნიანი 4 ფოლადის (სისქით12მმ) ანკერით	მ³	0.282
8	თეთრ მარმარილოს ქვაში სისქით 8სმ გამჭოლი ჯვრის ამოჭრა	ც	6
9	თეთრ მარმარილოს ქვაზე ასოების ამოკვეთა ხელით სიღრმით 7მმ და ნიტრო საღებავით შევსება (წარწერის გაკეთება)	ც	720
10	თეთრი გაპრიალებული მარმარილოს დამუშავება ნალექების ზემოქმედებისაგან დამცავი ხსნარით - Fila mp90	მ²	12