

სოფელ ურავში ჯელაძეების უბნის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	რეზერვუარი									
1	რეზერვუარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელის იარაღებით	მ³	3.00							
2	3 ტონიანი პოლიეთილენის კვებითი დანიშნულების ავზის მონტაჟი	კომპ	1.00							
3	დ-50 მმ წყალმიმღები კვანძის მოწყობა	ადგ	1.00							
4	დ-50 მმ ვენტილის მონტაჟი	ადგ	1.00							
5	გამრეცხი დ-50მმ მილდენის მოწყობა ვენტილით და ფასონური ნაწილებით	კომპ	1.00							
6	პლასტმასის დ=50 მმ მილი გამრეცხისათვის	გრძ	5.00							
7	ზედმეტი წყლის გადამღვრელი დ-50 მმ მილდენის კვანძის მოწყობა ფასონური ნაწილებით	კომპ	1.00							
8	გამრეცხ მილდენზე ზედმეტი წყლის გადამღვრელი მილდენის მონტაჟი სამკაპის მეშვეობით	გრძ.მ	2.00							
	მაგისტრალი									
1	III კატეგორიის გრუნტის გაჭრა ხელის იარაღებით (03*0,4მ)	გრძ.მ	350.00							
2	არხში დ-50მმ pn12,5 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი	გრძ.მ	350.00							
8	სამკაპი დ=50*50*50	ცალი	3.00							
9	დ=50მმ ვენტილი	ცალი	3.00							
10	გრუნტის უკუმშირა მილდენზე ხელის იარაღებით	გრძ.მ	350.00							
	ჯამი									
	ზედნაღები ხარჯები:									
	ჯამი:									
	გეგმიური დაგროვება (მოგება)									
	ჯამი									
	საპენსიო დანამატი	2%								

