

ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) (NAT) საშუალებით დუშეთის მუნიციპალიტეტში „ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და ნაპირგამაგრების მოწყობის“ სამუშაოების შესყიდვის სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი №2

სხდომას ესწრებოდნენ:

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, კორპორაციული დირექტორი - გენადი კერძევაძე;
კომისიის წევრი, ტექნიკური დირექტორი - თენგიზ ლაკირბაია;
კომისიის წევრი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - ზურაბ მარაქველიძე;
კომისიის წევრი, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი - თენგიზ ნასარიძე;
კომისიის წევრი, სამელიორაციო პროექტების დაგეგმვის და მართვის დეპარტამენტის უფროსი - ზურაბ ქაჯაია;
კომისიის აპარატის წევრი, ელექტრონული შესყიდვების განყოფილების უფროსი - დავით გრიგოლაშვილი;
კომისიის აპარატის წევრი, ელექტრონული შესყიდვების განყოფილების მსხვილი შესყიდვების კოორდინატორი (სხდომის მდივანი) - მამუკა სიხარულიძე;
მოწვეული პირი, პროექტირების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ალექსანდრე ლომიშვილი.

სხდომას არ ესწრებოდნენ:

კომისიის თავმჯდომარე, ფინანსური დირექტორი - დავით ტეტუნაშვილი;
კომისიის წევრი, ექსპლუატაციის დირექტორი - გიორგი ხუბუა;
კომისიის წევრი, ფინანსური დეპარტამენტის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი - ნინო ცუხიშვილი;
კომისიის წევრი, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - თეიმურაზ ბექაური.

დღის წესრიგი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტში „ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და ნაპირგამაგრების მოწყობის“ სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) (NAT190019761) სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების განხორციელების საკითხის განხილვა.










განხილვა:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა გენადი კერძევაძემ სატენდერო კომისიას მოახსენა, რომ სხდომას მდივნობას გაუწევს აპარატის წევრი მამუკა სიხარულიძე.
სხდომაზე მოწვეულმა პირმა, პროექტირების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე ლომიშვილმა სატენდერო კომისიის სხდომაზე განაცხადა, რომ 21.10.2019 წ. NAT190019761 ტენდერში დაინტერესებული პირის მიერ ელექტრონულ სისტემაში დაისვა შეკითხვა ბეტონის კლასთან დაკავშირებით. ალექსანდრე ლომიშვილმა აღნიშნა, რომ შეკითხვის გათვალისწინებით და სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვაში მონოლითური ბეტონის ბლოკების ბეტონის კლასის (მე-2 ხარჯთაღრიცხვის მე-4 პოზიცია) დაკონკრეტების მიზნით, მიზანშეწონილია შეიცვალოს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1 - სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა და ჩამოყალიბდეს სხდომაზე მის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. კომისიის წევრები ტექნიკური დირექტორი თენგიზ ლაკირბაია და სამელიორაციო პროექტების დაგეგმვის და მართვის დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ქაჯაია დაეთანხმნენ სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების განხორციელების საჭიროებას.

სატენდერო კომისიის წევრებმა გაიზიარეს ალექსანდრე ლომიშვილის მოსაზრება და აღნიშნეს, რომ საჭიროა სატენდერო დოკუმენტაციის ცვლილება მის მიერ სხდომაზე წარმოდგენილი კორექტირებული დოკუმენტაციის შესაბამისად.

კომისიის წევრებმა ერთხმად დაადგინეს:

- შევიდეს ცვლილება სატენდერო დოკუმენტაციაში და დანართი N1 - სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა ჩამოყალიბდეს წინამდებარე ოქმზე თანდართული სახით.
- დაევალოს სხდომის მდივანს, სათანადო ცვლილების განხორციელება სატენდერო დოკუმენტაციაში.

კომისიის თავმჯდომარე		დავით ტეტუნაშვილი
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე		გენადი კერძევაძე
კომისიის წევრი		თენგიზ ლაკირბაია
კომისიის წევრი		გიორგი ხუბუა
კომისიის წევრი		ზურაბ მარაქველიძე
კომისიის წევრი		თენგიზ ნასარიძე
კომისიის წევრი		ზურაბ ქაჯაია
კომისიის წევრი		ნინო ცუხიშვილი
კომისიის წევრი		თეიმურაზ ბექაური
კომისიის აპარატის წევრი		დავით გრიგოლაშვილი
კომისიის აპარატის წევრი		მამუკა სიხარულიძე
მოწვეული პირი		ალექსანდრე ლომიშვილი

ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და ნაპირსამაგრების მოწყობის დატალური
საინჟინრო პროექტი

ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობასთან ნაპირგამაგრების
მოწყობა

წინასწარი სატენდერო ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	ზედა ბიეფში წყალამრიდი ზღუდარისა და კალაპოტის მოწყობა				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში Hსაშ=3მ გრუნტის ორმაგი გადაწევით (ექსკავატორით)	მ3	13053		
2	დამუშავებული გრუნტის გადაწევა ბულდოზერით 2-ჯერადად 50მეტრზე	მ3	13053		
3	გადაწეული გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით 50 მეტრზე სკალით. ხარისხოვანი ზვინულის მოწყობა და დატკეპვნა	მ3	1900		
4	დროებითი ზღუდარის დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ნაყარში გაზიდვა ზიდვის მანძილი 1,0 კმ	მ3	1900		
	ქვედა ბიეფში ჩასატარებელი სამუშაოთა მოცულობების უწყისი				
1	მოზიდული ბალასტისაგან დროებითი ზღუდრის მოწყობა, ზიდვის მანძილი 2 კმ	მ3	1200		
2	ადგილობრივი ბალასტით სამშენებლო მოედნისა და მისასვლელი გზის მომანდაკება მოწყობა (600 მ3)	მ2	4027		
3	მოზიდული ბალასტით რისბერმის ქვეშ წარმოქმნილი ღრმულის ამოვსება (დატკეპვით) და მომანდაკება	მ3	320		
4	მონოლითური ბეტონის ბლოკების 2000x2000x1000 მონტაჟი (266 ცალი) B-22.5 (M-300) კლასის მონოლითური ბეტონით	მ3	1064		
5	ჩასატანებელი დეტალები AIIID12 ,400 მ	კმ	356		
6	გადასაბმელი არმატურის დეტალები AIIID12 (ცალი 360 ც), 400 მ	კმ	356		
7	არსებულ კედელში მარყუჟიანი ანკერების მოწყობა AIIID16 L=70სმ (150 ცალი)	კმ	165.9		
8	ღრმულის შევსება მოზიდული ლოდებით (0.5/2.0ტ)	მ3	470		
9	დროებითი ზღუდარის დემონტაჟი და ადგილზე მოსწორება	მ3	1200		
10	ფოლადის მილით d-1000მმ/10 მილხიდის მოწყობა	მ	8		
11	ბალასტით უკუყრილის გაკეთება	მ3	170		
	ჯამი				