

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-1

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ბუჩქნარის გაკაფვა გატანით	ჰა	0,95		
2	ბუჩქნარის დაწვა	ჰა	0,95		
3	არსებული ლითონის თვალამრიდების დემონტაჟი	100 გმ	8,80		
4	თვალამრიდების გატანა თვითმცლელელებით ბაზაში შემდგომი გამოყენებისათვის 5 კმ	ტ	21,82		
5	არსებული საფარის ჩამოჭრა კონტურზე სანგრევი ჩაქუჩებით, ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვით	100მ3	0,118		
6	ავტოთვითმცლელელებზე დატვირთვა ხელით	მ3	11,80		
6	ნამტვრევების გატანა ნაყარში 5 კმ	ტ	28,32		
ჯამი ლოკალური № 1-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2-1

მიწის გაკისის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	33ვ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელელებზე დატვირთვით	1000 მ2	1,252		
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	ტ	2191,00		
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	1,2520		
4	33ვ გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით, თვითმცლელელებზე დატვირთვით	1000 მ3	2,5490		
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელელებით	ტ	4460,75		
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	2,5490		

7	ყრილის მოწყობა კარერიდან მოზიდული ბალასტით	1000 მ3	36,181		
8	ყრილის დატკეპვნა ვიბრაციული სატკეპნებით, 6-ჯერ გავლით, ფენის სისქით 30 სმ	1000 მ3	36,181		
9	ზედაპირის მოშანდაკება მექანიზებული წესით	1000 მ2	8,741		
ჯამი ლოკალური № 2-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3-1

საგზაო სამოსის მოწყობა ამაჩქარებელ/შემანელებელ ზოლებზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით სისქით 30 სმ	1000 მ2	1,713		
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით ფრ (0-40) სისქით 20 სმ	1000 მ2	1,713		
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა შავი ღორღით სისქით 14 სმ	1000 მ2	1,713		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,071		
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 8 სმ	1000 მ2	1,647		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,494		
8	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ2	1,647		
9	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით მისაყრელი გვერდულების მოწყობა	100 მ3	7,470		
ჯამი ლოკალური № 3-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3-2

საგზაო სამოსის მოწყობა მისასვლელ გზებზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	დირეზულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 30 სმ	1000 მ2	2,622		
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით ფრ (0-40) სისქით 20 სმ	1000 მ2	8,741		
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა შავი ღორღით სისქით 14 სმ	1000 მ2	8,741		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	5,463		
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 8 სმ	1000 მ2	8,405		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,522		
8	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ2	8,405		
9	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მისაყრელი გვერდულების მოწყობა	100 მ3	7,440		
ჯამი ლოკალური № 3-2					

დ ფ ლუ ბ კ შ ჩ ვ მ ტ შ რ კ შ ს ჩ მ შ “ 4-1

შედგენილია სამუშაოების მოცულობების უწყისი მიხედვით: რ/ბ მიღების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	დირეზულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	33ვ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე	1000 მ3	0,0608		
2	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	106,400		
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,06080		
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ3	6,1000		
5	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	10,675		
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,00610		
7	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის ქვეშ	მ3	16,2000		
8	რ/ბ ანაკრები რგოლების მოწყობა	მ3	12,120		

9	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ2	1,460		
10	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	100 მ2	0,690		
11	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ3	4,6000		
12	სათავისების მონოლითური ბეტონი B22.5, F200, ჰ6 (ძირი, ტანი, ფრთა, კბილი)	100 მ3	0,4740		
13	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2ფენა)	100 მ2	0,775		
14	ქვის რისბერმის მოწყობა	100 მ3	0,33400		
15	გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით თვითმცლელეზე დატვირთვით, თხრილისა და კედლის უკანა სივრცის შესავსებად	1000 მ3	0,0203		
16	გრუნტის გადაზიდვა თვითმცლელეებით	ტ	35,53		
17	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,3670		
18	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	მ3	3,0800		
19	პარაპეტების შეღებვა პერქლორვინილიანი საღებავით	100 მ2	0,288		
ჯამი ლოკალური № 4-1					

ღ წ ლ ზ ბ კ შ ჩ ზ ბ ო ტ ზ რ კ შ ს ჩ მ შ “ 4-2

გაბიონის კედლის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	33ვ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზე	1000 მ3	2,5232		
2	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	4415,600		
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	2,52320		
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე გადაყრით	მ3	126,2000		
5	ღორღოვანი საგების მოწყობა	მ3	265,6000		
6	გაბიონის ყუთების დაწყობა ზომით 1,5*1*1 მ, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ3	1002,00		
7	გაბიონის ყუთების დაწყობა ზომით 2*1*1 მ, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ3	664,00		
8	გაბიონის ყუთების ღირებულება, ზომით 1,5*1*1 მ	ც	668,00		

9	გაბიონის ყუთების ღირებულება, ზომით 2*1*1 მ	ც	332,00		
10	გაბიონის შესაკრავი მავთულის ღირებულება (1,84 კგ თითო ყუთზე)	კგ	1840,00		
11	გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით, თხრილისა და კედლის უკანა სივრცის შესავსებად	1000 მ3	0,1992		
12	გრუნტის გადაზიდვა თვითმცლელებით	ტ	348,60		
13	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,3670		
ჯამი ლოკალური № 4-2					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6-1

თხზ უფ ტმს ტუიში ძუ ჰნუ იუ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საგზაო ნიძხების მოწყობა ლითონის დგარზე სიგრძით 4,0 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონებისა B-22,5, F-200, კ-6 და დგარების შეღებვის გათვალისწინებით	100 ც	0,18		
2	არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება	100 ც	0,07		
3	ფარების ღირებულება				
ჯამი ლოკალური № 6-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6-2

თხზუ უ ტმსუ უთ ძუ ტმს მუზ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშანსაღები საღებავით დამზადებული მეთილმეთაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-600 მკმ (მ2 803.43)	კმ	8,03		

ჯამი ლოკალური № 6-2

ღ წ ლუ ბ კ შ ჩ ზ ო ტ შ რ კ შ ს ჩ მ შ “ 6-3

ლითონის მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ლითონის მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა	100 გმ	16,050		
ჯამი ლოკალური № 6-3					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6-4

ზღ წთუ ქწთწთ ქშქქწ T მშღ შ ოწ Zწწწწ უწწთ ქწ ჯწწ ოწ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპრ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტების მოწყობა	ც	378,00		
2	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები	ც	378,00		

ჯამი ლოკალური № 6-4

ჯამი ლოკ. №1-1+ №2-1+№3-1+№3-2+№4-1+№4-2+№6-1+№6-2+№6-3+№6-4

ზედნადები ხარჯები

ჯამი

გეგმიური დაგროვება

ჯამი:

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5%

ჯამი:

დღგ

სულ ჯამი

ელექტრონული ხელწერა ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი იქნას, როგორც Excel- ის სახით,
ასევე PDF ფორმატით