

ტექნიკური დავალება

შპს "საქაერონავიგაციის" ობიექტების ელექტროენერგიით მკვებავი 10-6-0,4კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ საკაბელო და საჰაერო ხაზებზე პროფილაქტიკური, დაზიანების ადგილის სამიუშო ლაბორატორიული მომსახურებისა და სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ-ბა
1	2	3
	ლაბორატორია	
	0,4; 6 ;10 კვ-ის ძალოვან კაბელზე დაზიანების ერთი ადგილის დადგენა	1 ერთ.
	0,4; 6 ;10 კვ-ის გაკვეთილი კაბელის გამოცდა ამალღებული ძაბვით	1 ერთ.
	6 და 10კვ-ის აღდგენილი კაბელის გამოცდა ამალღებული ძაბვით (ლაბორატორია)	1 ერთ.
	6/10/35 კვ-ის ძაბვის ტრ-რის ლაბ შემოწმება CT/PT ანალიზატორით	1 ერთ.
	6/10/35 კვ-ის დენის ტრ-რის კომპლექსური ლაბ.შემოწმება CT/PT ანალიზატორით	1 ერთ.
	1000კვ-ს ჩათვლით ძალოვანი ტრ-რის კომპლექსური ლაბ.შემოწმება	1 ერთ.
	6/10კვ-ის საჰაერო ხაზის გამოცდა ამალღებული ძაბვით	1 ერთ.
	გადამეტძაბვის შემზღუდველის „ოპნ-10“, „ოპნ-35“-ის ლაბ.შემოწმება	1 ერთ.
	6/10კვ-ის ვაკუუმურ ამომრთველიანი უჯრედის კომპლექსური ლაბ.შემოწმება	1 ერთ.

	6/10 კვ-ის ვაკუუმური ამომრთველების, კერძოდ: schneider electric RN6-NE/630. ABB Safeplus-630. BB/TEL-630. hossin-630. ციფრულ დაცვებზე დანაყენების განსაზღვრა რეგულირება, სათანადო ოქმის შედგენა.	1 ერთ.
	6/10კვ-ის საჰაერო გამთიშველის ლაბორატორიული შემოწმება	1 ერთ.
	6/10 კვ-ის სახაზო უჯრედის, დატვირთვის ამომრთველის ლაბორატორიული შემოწმება	1ერთ.
	6/10კვ-ის საჰაერო ხაზის იზოლატორის შეცვლა	1ერთ.
	6/10კვ-ის საჰაერო ხაზის შეცვლა 35-70მმ2	გრ/მ
	I და II კატ.გრუნტის დამუშავება ხელით 0,40*0,70*1,0 0,4/6/10კვ-ის კაბელისათვის	გრ/მ
	II და III კატ.გრუნტის დამუშავება ხელით 0,40*0,70*1,0 0,4/ 6/10კვ-ის კაბელისათვის	გრ/მ
	6-10 კვ ძაბვის საკაბელო ქუროს მონტაჟის ღირებულება	
	6-10 კვ მშრალი კაბელის საბოლოო ქუროს მონტაჟი	1 ერთ.
	6-10 კვ მშრალი კაბელის გადასაბმელი ქუროს მონტაჟი	1 ერთ.
	6-10 კვ ზეთიანი კაბელის საბოლოო ქუროს მონტაჟი	1 ერთ.
	6-10 კვ ზეთიანი კაბელის გადასაბმელი ქუროს მონტაჟი	1 ერთ.
	6-10 კვ მშრალი კაბელის საბოლოო ქუროს მონტაჟი 1x70	1 ერთ.
	6-10 კვ მშრალი კაბელის გადასაბმელი ქუროს მონტაჟი 1x70	1 ერთ.
	0,4 კვ ძაბვის საკაბელო ქუროს მონტაჟის ღირებულება	
	0,4 კვ ძაბვის კაბელის გადასაბმელი ქუროს მონტაჟის ღირებულება	1 ერთ.
	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები	კაც/სთ
	შესადუღებელი სამუშაოები	კაც/სთ
	თანმდევი უზრუნველყოფა სპეცტექნიკით	
	დიზელგენერატორი	მან/სთ

	ექსკავატორი	მან/სთ
	მიწის გასაბურღი მანქანა ბომბების ჩასასმელად (ავტომობილის ბაზაზე)	მან/სთ
	ამწეკალათა (მაღალი გამავლობა)	მან/სთ
	მანქანა-ლაბორატორია	მან/სთ