

ტექნიკური დავალება

სოფელ საკეციის (მიქიაშვილების უბნის) სოფელ გენდუმის (ჭიღვარიების უბნის) საუბნო დროებითი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე.

მიმდინარე პროექტით უნდა შესრულდეს შემდეგი სახის სამუშაოები:

1. სოფელ საკეციის (მიქიაშვილების უბნის) დროებითი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა.
ამ უბნის წყალმომარაგების სათავეზე წყაროები დაშრა, მოძიებული იქნა წყარო სოფელ ზნაკვის წერეთლების უბნის ხევში. ამ წყაროდან პროექტი ითვალისწინებს წყალმომარაგების მოწყობას 200 ლ ტევადობის პოლიეთილენის ავზით. ბუჩქნარიან ფერდობზე დ=50მმ პოლიეთილენის მილის ზედაპირულ მონტაჟს (ნაწილი საავტომობილო გზაზე იმარხება გრუნტში) ახლადმოწყობილი მილდენის მიერთება ხდება სოფელ საკეციის არსებულ მაგისტრალზე, რაც ზამთრის პერიოდში უზრუნველყოფს ამ უბნის წყალმომარაგებას.
2. სოფელ გენდუმის (ჭიღვარიების უბნის) დროებითი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა.
ამ უბნის წყალმომარაგების წყაროზე წყალი დაშრა. მოძიებული იქნა ახალი წყარო. პროექტით ხდება არსებული შემკრები პოლიეთილენის კასრის გატანა ახალ სათავეზე. ახალ ადგილზე ხდება სამარაგო პოლიეთილენის ავზის გადატანა. ზედაპირულად ხდება დ=32მმ პოლიეთილენის ავზის მონტაჟი, გზის მიმდებარედ და ერთ უბანში მილდენი გრუნტში იმარხება. ახალი მილდენის მიერთება ხდება არსებულ ქსელზე.

სამუშაოები ღირებულება დ.დ.გ გათვალისწინებით არ უნდა აღემატებოდეს

1. სოფ. საკეციის (მიქიაშვილების უბნის) წყალმომარაგების დროებითი ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე 3312.20 ლარი;
2. სოფელ გენდუმის (ჭიღვარიების უბნის) წყალმომარაგების დროებითი ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე 4502,99 ლარი;

სულ სამუშაოების ღირებულებაა 7815.19 ლარი.

სამუშაოების ღირებულებები გაფასებული უნდა იქნეს მოცულობების მიხედვით და დანართი-1 სახით.

მიმწოდებელი ვალდებულია:

- სამუშაოების მსვლელობისას, სამშენებლო ტერიტორიაზე განთავსებული სხვა კომუნიკაციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დაიცვას დაზიანებისაგან, ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი აღდგენა;
- უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
- სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს დამცავ გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებების დაყენება;
- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 1(ერთი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

