სოფ.ჟოშხაში წყალმომარაგების საუბნო ქსელის შეკეთებისსამუშაოების

მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფ	ჯამი	ერთ. ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელის იარაღებით 0,3X0,4 მ კვეთი	გრძ/მ	510.00							
3	d-32 მმ pნ 10 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი ქვაბულში	გრძ/მ	450.00							
	d-20 მმ pნ 10 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი ქვაბულში	ცალი	60.00							
4	d-32*32 მმ გადამყვანი	ცალი	5.00							
5	გაფხვიერებული გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	48.00							
9	32*32*20მმ გადამყვანი	ცალი	10.00							
10	დ-20მმ ვენტილი	ცალი	10.00							
11	დ 63 მმ ლითონის მილზე დ-32 პოლიეთილენის მილის მიერთება	კომპ	1.00							
####	d-32მმ მილზე დამხშობის მოწყობა	ცალი	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი									
	ჯამი									
	გეგმიური მოგება									
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									