470800.000 470900.000 471000.000

4694400.000 4694300.000 4694200.000 4694100.000

შენიშვნები

1. მილსადენით ტრანსპორტირდება ბუნებრივი გაზი წნევით **p**= 3.0 კგ/სმ2 და **p**= 0.03 კგ/სმ2
2. გაზსადენის გამოცდა: მიწისძვეშა ს/წ სიმტკიცეზე **p**=6 კგ/სმ2 ჰერმეტულობაზე **p**=3კგ/სმ2
   მიწიზელა ს/წ სიმტკიცეზე **p**=4,5 კგ/სმ2 ჰერმეტულობაზე **p**=3კგ/სმ2
3. პროექტი ითვალისწინებს პოლიეთილენის მილების ჩაწყობას ტრანშეაში 1-მ მილის ზედაპირამდე.
4. ვერტიკალური ზომა გაზსადენსა და კაბელს შორის უნდა იყოს არა ნაკლები 0.5 მ-სა, ხოლო დანარჩენ მიწისძვეშა კომუნიკაციებს შორის 0,2 მ
5. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე გამოძახებულ იქნას დაინტერესებულ ორგანიზაციებიდან წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით, გათხრილ იქნას გადაკვეთის ადგილები მიწისძვეშა ნაგებობებთან.
6. პოლიეთილენის პირაპირების შეერთება ხორციელდება ელ. ჭურობებით
7. დიად გამავალი გაზსადენი შეიღებოს ზეთის საღებავით 2-ფენად.
8. გაზსადენის ასვლები და დაშვებები დაზუსტდეს ადგილზე მონტაჟის დროს.

ჭრის ხაზი დასაწყისი იხ ფ. გმ-5

5+00

კბ

ას.-ზე
40-20
№2

6+00

კბ

შნაბირი **90-40**

განშტოება ს/წ გაზ.-ზე
გადამყვანით **d1-d2 40-20**
იხ. დანართი №1

d=40 L=41

d=40 L=130

სამკაპი **40-40-40**

7+00

კბ

საჰაერო **d=80**მმ გაზსადენი
გატარდეს არსებულ ხიდზე
კრონშტეინებზე დაკიდებით

ამოსვლა მიწიდან
ფ/პ გადამყვანი **80x90**

ჩასვლა მიწაში
ფ/პ გადამყვანი **80x90**

განშტოება ს/წ გაზ.-ზე
გადამყვანით **d1-d2 40-20**
იხ. დანართი №1

8+00

კბ

პირობითი ნიშნები

- არსებული მიწისძვეშა ს/წ-ის პოლიეთილენის გაზ-ი
- საპროექტო მიწისძვეშა ს/წ-ის პოლიეთილენის გაზ-ი
- საპროექტო საჰაერო ს/წ-ის ფოლადის გაზ-ი
- საპროექტო საჰაერო დ/წ-ის ფოლადის გაზ-ი
- მაღალი წნევის მაგისტრალური გაზსადენი
- გამომრთველი ონკანი გაზსადენზე
- პოლიეთილენის გადამყვანი
- ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი
- საშუბნო რეგულატორის პ. ფუთი ს/წნ-ის გაზსადენზე
- რეგულატორის პ. ფუთი ს/წნ-ის მიწისძვეშა გაზსადენზე
- რეგულატორის პ. ფუთი ს/წნ-ის მიწისზედა გაზსადენზე

ჭრის ხაზი გაგრძელება იხ ფ. გმ-7

მაღალი წნევ
d=90მმ ს/წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ამირნის გაზმომარაგების პროექტი.

დირექტორი	ზ. ჩიხლაძე
პრ.მთ. ინჟინერი	ვ. ჭილაშვილი
შეასრულა	ი. ჩიხლაძე
შეამოწმა	ზ. ჩიხლაძე

სოფელ ამირნის საშუალო წნევის გაზსადენების ქსელი

სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მ.პ.	გმ-6	1

მასშტაბი: 1 : 1000 WGS 84 UTM

შ.პ.ს. „გაზმშენი“ 2019წ.