

შპს „ბ ე ო“



LTD "G E O"

ქ. გორი. სამეფო ქუჩა 45
T: 0370 27 02 63;
geosaproekto@gmail.com
45 St. Samefo. Gori. Georgia.

პროექტის დასახელება:

ქარელის მუნიციპალიტეტში
ტაშისკარის მაგისტრალური
არხის გ-61-1 (ბეზნუღა)
გამანაწილებლის
რეაბილიტაცია

დირექტორი:

მ. გიორგაშვილი

მთ. ინჟინერი:

თ. ნამორაძე

MU (გ)-61-1

განივი პროფილი

თარიღი:

7.10.2017

მასშტაბი:

1 : 100

ფურცელი:

4-7-5

პკ 8+00.00

Fმოჭრა - 0.18 კვ.მ

Fდაყრა - 0.30 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100

მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ													
	მანძილი, მ													
	659.85	659.86	659.39	658.69	658.61	658.63	658.68	658.74	659.50	659.55	659.77	659.75	659.73	659.53
	0.05	1.65	0.53	0.15	0.55	0.72	0.52	0.72	0.12	0.72	0.12	0.72		

პკ 8+50.00

Fმოჭრა - 0.04 კვ.მ

Fდაყრა - 0.51 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100

მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ									
	მანძილი, მ									
	659.38	659.35	658.47	658.39	658.39	658.50	658.66	658.79	659.38	659.27
	1.55	0.72	0.04	0.58	0.90	0.07	0.46	1.58		

პკ 9+03.00

Fმოჭრა - 0.84 კვ.მ

Fდაყრა - 0.02 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100

მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ													
	მანძილი, მ													
	659.39	659.40	659.45	659.52	659.25	659.22	659.22	658.51	658.53	658.57	658.57	659.15	659.15	659.36
	0.38	0.96	0.12	0.37	0.87	0.29	0.46	0.55	0.00	1.37	0.29	0.31	0.31	659.50

პკ 9+50.00

Fმოჭრა - 0.91 კვ.მ

Fდაყრა - 0.00 კვ.მ

გ-61-1

მასშ. პორიზ: 1 : 100

მასშ. ვერტ: 1 : 100

ფაქტორი	მიწის ნიშნული, მ											
	მანძილი, მ											
	659.23	659.41	659.13	658.84	658.50	658.37	658.31	658.31	658.79	659.13	659.25	659.15
	0.71	1.14	0.34	0.29	0.53	0.21	0.34	0.33	0.31	0.56	1.25	