

სამუშაოების და რესურსების ჩამონათვალი

სოფელ შემოქმედში მოქ. გიორგი ცეცხლაძის საკრამიდამო ნაკვეთის მიმდებარედ გაბიონების მოწყობა

№	დასახელება	განზ.	რაოდ
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	6.00
	შრომის დანახარჯები 3.37X0,8=	კაც/სთ	16.18
2	ღორღის საფუზველის მოწყობა	მ3	6.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	18.96
	მასალა:		-
	ღორღი	მ3	7.50
	სხვა მასალა	ლარი	0.06
3	გაბიონების მოწყობა	კმ	76.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	254.60
	რენომატრასი 2,5X2X0,3მ)	ც.	8.00
	გაბიონის კალათა უჯრედით 8X10(სმ), 1,5X1X1(მ) მოთუთიებული(მN) გალვანიზირებული (ალფან) მავთულის სისქით 2.7 მმ	ც.	14.00
	იგივე ზომით 1X1X1(მ)	ც.	43.00
	ბაზალტის არმატურის ბადე სუსტი ნიადაგების გამაგრებისთვის 320მმ/ბიჯით(მინერალური პარალინგი)	კმ	64.00
	ყორე ქვა გაბიონებისათვის	მ3	78.28
	სამონტაჟო მავთული 2,2მმ	კმ	55.00
	ქვის ტრანსპორტირება 20კმ-მდე	ტნ.	78.28
4	გაბიონის უკან შევსება ადგილობრივი გრუნტით.	მ3	96.00
	შრომითი რესურსები	კ/სთ	14.40
	ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მ/სთ	2.07