

შუამთავრებული-ტოპოგრაფიის აღმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია გუგუთშიშვილისების უბნის გავლით

საკრემტო ლითონის მილის აღბილგებარებისა და სიგრძის დათვლის უწყისი

№				შენიშვნა
	მდებარეობა კპ	მილის სიგრძე	დასახელება	
1	2	3	4	5
	4+73	7	ლითონის D530 მილი	
	7+48	7	ლითონის D530 მილი	
	22+20	12	ლითონის D530 მილი	
	22+22	4	ლითონის D530 მილი	
	32+26	7	ლითონის D530 მილი	
	33+12	7	ლითონის D530 მილი	
ჯამ		44		

ლითონის მილის მოწყობის მოცულობების უწყისი

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0,15 მ3	მ3	21.12
2	გატანა 2 კმ-მდე	ტ	38.02
3	ქვიშა ხრეშის ბალიშის მოწყობა	მ3	2.42
4	ლითონის მილხიდის მონტაჟი Ø530 მმ	მ	44.00
5	მიწის გათხრა ხელით სათავისების მოსაწყობად	მ3	21.00
6	ქვიშა ხრეშის ბალიშის მოწყობა	მ3	1.50
7	ბეტონის სათავისების მოწყობა (აკლდება მილის მოცულობა)	მ3	17.50
8	მილის ტანის შევსება ქვიშა-ხრეშით	მ3	17.89

შეადგინა

ლ. სიჭინავა

შეამოწმა

მ. ადამია